
HEVES



MEGYEI

Önkormányzat Értesítője

- I. Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének önkormányzati rendeletei
- II. Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének veszélyhelyzeti határozatai

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője



I.

**Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
4/2020. (V.4.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 3/2020. (IV.17.) önkormányzati rendeletére is tekintettel, a Heves Megyei Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendelem el:

1. §

A Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetését

557 419 134 Ft bevétellel

557 419 134 Ft kiadással

0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

3. §

(1) A Rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (15) A 2020. évi költségvetés általános tartaléka 6 953 038 Ft.”

(2) A Rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (16) Az előző év pénzmaradvány összege 73 975 776 Ft.”

4. §

(1) A Rendelet 8. §-ának bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont pénzmaradványából összesen 67 082 226 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni a következők szerint azzal, hogy a további szabad pénzmaradvány a 2019. évi beszámoló elfogadásakor kerül felosztásra:...”.

(2) A Rendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontja a következő új ag) alponttal egészül ki:
„ag) A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi rendkívüli megyei tartalék címen kapott támogatásának a 2020. évben felhasználásra kerülő összege 5 953 038 Ft.”

5. §

A Rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés a Hivatal létszám előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek szerint akként növeli 1,5 fő munkavállalóval, hogy a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó álláshelyek kizárólag abban az esetben kerülhetnek betöltésre, amennyiben a Hivatalban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű köztisztviselők, munkavállalók alkalmazása révén az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kötelezően fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege csökkentésre vagy kiváltásra kerül.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye Főjegyzője

A rendelet mellékleteit az Értesítő 1. szám alatt csatolt melléklete tartalmazza.

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V.7.) önkormányzati rendelete
Heves Megye Területrendezési Tervéről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 3/2020. (IV.17.) önkormányzati rendeletére is tekintettel,

a Heves Megyei Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 16. § (1) és 17. § (1a) bekezdésben megállapított egyeztetési rendnek megfelelően, a 20. § (4) bekezdésében és 11. melléklet 1-11. és 13-16. pontjában meghatározott véleményezésre jogosultak bevonásával, a következő rendeletet alkotom:

I. Fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja és hatálya

1. § E rendelet célja, hogy a megye egészére meghatározza a térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.

2. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed a megye teljes közigazgatási területére. A megye területéhez tartozó települések felsorolását a 1/A. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet előírásait alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése és elfogadása során.

(3) A településrendezési eszközök e rendeletben meghatározott előírásoknál szigorúbb követelményeket állapíthatnak meg.

(4) Ha a településrendezési eszköz adott tárgykörben nem szabályoz, akkor a Törvény és a Törvénnyel összhangban lévő megyei területrendezési terv rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A rendelet tárgya

3. § (1) E rendelet Heves Megye Szerkezeti Tervét, valamint a Heves Megyei Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

(2) Heves Megye Térségi Szerkezeti Tervét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Heves Megyei Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:

a) 3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat puffterületének övezetét,

b) 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét,

c) 3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántók övezetét,

d) 3/4. melléklet az erdők övezetét,

e) 3/5. melléklet az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét,

f) 3/6. melléklet a tájképvédelmi terület övezetét,

g) 3/7. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét,

h) 3/8. melléklet a vízminőség-védelmi terület övezetét,

i) 3/9. melléklet a nagyvízi meder övezetét,

j) 3/10. melléklet a VTT – tározók övezetét,

k) 3/11. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezetét,

l) 3/12. melléklete az ásványi nyersanyagvagyon övezetét,

m) 3/13. melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetét,

n) 3/14. melléklet a földtani veszélyforrás terület övezetét,

o) 3/15. melléklet a tájrehabilitációt igénylő terület övezetét,

p) 3/16. melléklet a borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetét,

q) 3/17. melléklet a magas természeti értékű terület övezetét,

r) 3/18. melléklet az összenövesssel érintett települések övezetét,

s) 3/19. melléklet a Tisza-menti együttműködés övezetét,

t) 3/20. melléklet a vízerózióknak kitett terület övezetét.

(4) E rendelet 1. melléklete tartalmazza:

a) az 1/A. mellékletben Heves megye településeinek listáját,

b) az 1/B. mellékletben a Törvény 4/1-4/11. mellékletének Heves megyét érintő alábbi elemeit:

1. Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemeit,

2. A gyorsforgalmi és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat távlati nagy hídjait a Tiszán,

3. Országos törzshálózati vasúti pályákat,

4. Országos kerékpárút-törzshálózat elemeit,

5. Nemzetközi és országos vízi utakat, országos jelentőségű kikötőket és határkikötőket,

6. Erőműveket,

7. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetéseit,

8. Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetéseket,

9. Országos vízi létesítményeket.

c) az 1/C. melléklet a térségi hálózatokat és egyedi építményeket.

d) az 1/D. melléklet a tájrehabilitációt igénylő terület övezetét az alábbiak szerint:

1. Barnamezős területeket,

2. Nagy kiterjedésű kopárokkal érintett települések listáját.

3. Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában a Törvény 4. §-a szerinti fogalmi meghatározásokon túl *Vízerózióknak kitett terület*: a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben az 5%-nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jellemezhető területek találhatók.

II. Fejezet

A MEGYE SZERKEZETI TERVE

4. Térségi területfelhasználási kategóriák

5. § A megye területfelhasználási kategóriái a következők:

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:

aa) erdőgazdálkodási térség,

ab) mezőgazdasági térség,

ac) vízgazdálkodási térség,

ad) települési térség,

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség:

ba) Visonta [Mátrai Erőmű].

5. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása

6. § (1) A megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a Törvény 11. § előírásait kell alkalmazni.

(2) A Mátrai Erőmű területét különleges vagy gazdasági települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.

6. Új beépítésre szánt terület kijelölése

7. § Új beépítésre szánt terület kijelölése során a Törvény 12. § és 13. § előírásait kell alkalmazni.

7. A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése

8. § A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése során a Törvény 15. § (2)-(3), 16. § (1)-(2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni.

III. Fejezet

A MEGYEI ÖVEZETI TERV

8. Térségi övezetek

9. § (1) A megye térségi övezeteit a (2)-(3) bekezdésben felsorolt övezetek alkotják az alábbiak szerint:

(2) Országos övezetek:

1. ökológiai hálózat magterületének övezete,
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
6. erdők övezete,
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
8. tájképvédelmi terület övezete,
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
10. vízminőség-védelmi terület övezete,
11. nagyvízi meder övezete,
12. VTT-tározók övezete,
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete.

(3) Megyei övezetek:

1. ásványi nyersanyagvagyon övezete,
2. rendszeresen belvízjárta terület övezete,
3. földtani veszélyforrás terület övezete,
4. egyedileg meghatározott megyei övezetek:
 - 4.1. tájrehabilitációt igénylő terület övezete,
 - 4.2. borszóló termőhelyi kataszter terület övezete,
 - 4.3. magas természeti értékű terület övezete,
 - 4.4. összenövesssel érintett települések övezete,
 - 4.5. Tisza-menti együttműködés övezete,
 - 4.6. vízerózióknak kitett terület övezete.

(4) Az (2) és (3) bekezdésben meghatározott övezetek területi lehatárolását a 3.§ (3) bekezdésben felsorolt tervlapok és a 3.§ (4) bekezdés d) pontja szerinti 1/D melléklet tartalmazzák.

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott övezetek területén az országos övezetek előírásait, a vonatkozó miniszteri rendelet előírásaival és az ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

9. A térségi övezetek lehatárolása

10. § A településrendezési eszközök készítésénél a megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak a Törvény 22. § és 23. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén változtathatók meg.

IV. Fejezet

A MEGYEI TÉRSÉGI ÖVEZETEK

10. Ökológiai hálózat magterületének övezete

11. § Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a Törvény 25. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

11. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

12. § Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a Törvény 26. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

12. Ökológiai hálózat puffterületének övezete

13. § Az ökológiai hálózat puffterületének övezetében a Törvény 27. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

13. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

14. § A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 28. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

14. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

15. § A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

15. Erdők övezete

16. § Az erdők övezetébe tartozó területeken a Törvény 29. § és 30. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

16. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

17. § Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

17. Tájképvédelmi terület övezete

18. § A tájképvédelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

18. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete

19. § A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetében a Törvény 31. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

19. Víztisztaság-védelmi terület övezete

20. § A víztisztaság-védelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

20. Nagyvízi meder övezete

21. § A nagyvízi meder övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

21. VTT-tározók övezete

22. § A VTT-tározók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

22. Honvédelmi és katonai célú terület övezete

23. § A honvédelmi és katonai célú terület övezetében a Törvény 32. § előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

23. Ásványi nyersanyagvagyon övezete

24. § Az ásványi nyersanyagvagyon övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

24. Rendszeresen belvízjárta terület övezete

25. § A rendszeresen belvízjárta terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

25. Földtani veszélyforrás terület övezete

26. § A földtani veszélyforrás terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

26. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete

27. § (1) A tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe tartoznak:

a) használaton kívüli, alulhasznosított ipari, vagy barnamezős területek,
b) bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területek (elsősorban külfejtéses bányák, meddőhányók) és felhagyott, tájrendezéssel nem helyreállított hulladéklerakók

c) erdőirtás következtében kialakult kopárok.

(2) Használaton kívüli, alulhasznosított ipari, vagy barnamezős területekre az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 8.§ (7) bekezdés, valamint a Törvény 12. § c) pont előírásait kell alkalmazni.

(3) Bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területeket a településrendezési tervben kell lehatárolni.

(4) Erdőirtás következtében kialakult kopárokra vonatkozóan

a) az érintett települések településrendezési eszközeiben az erdőirtással érintett területeket le kell határolni és a terület alkalmasságának a tájrehabilitáció szempontjából leginkább megfelelő területfelhasználási egységbe kell sorolni,

b) a kopárok területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(5) Az övezet területi lehatárolását az 1/D melléklet, az övezet által érintett településeket pedig a 3/15. számú térképmelléklet tartalmazza.

27. Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete

28. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszter területet a települések a településrendezési eszközeiben határolják le, az országos nyilvántartás figyelembe vételével.

(2) A borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja napelem park létesítését.

(4) Az övezet által érintett településeket a 3/16. számú térképmelléklet tartalmazza.

28. Magas természeti értékű terület övezete

29. § (1) A Magas természeti értékű övezetet tartalmazó területeket az érintett települések településrendezési eszközeiben kell lehatárolni.

(2) A magas természeti értékű terület övezetével érintett települések településrendezési eszközeiben a lehatárolt területen belül beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és telek belterületbe nem vonható kivéve, ha a települési területet a Magas természeti értékű terület övezete körülzárja, és természetvédelmi érdeke nem ütközik.

(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja napelem park létesítését.

29. Összenövessel érintett települések övezete

30. § Az összenövessel érintett települések övezetének területén

a) a beépítésre szánt területek összenövésével érintett települések településrendezési eszközeiben az érintkező területeken csak egymást nem zavaró területfelhasználási egységek jelölhetők ki,

b) új beépítésre szánt terület kijelölésénél, települések összenövését eredményező, de egyik településnél sem a meglévő települési területhez csatlakozó terület az érintett települések településrendezési eszközeiben kizárólag gazdasági és különleges beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolhatók,

c) gazdasági terület területfelhasználási egység határa 200 m-nél nem lehet közelebb a szomszédos település lakóterület határához, kivéve védőerdő létesítése esetén ez a távolság 100 m lehet,

d) jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági terület területfelhasználási egység határa védőerdő létesítése mellett sem lehet közelebb a szomszédos település lakóterület határához 500 m-nél.

30. Tisza-menti együttműködés övezete

31. § (1) A Tisza-menti együttműködés övezetébe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána, Kisköre és Pély települések tartoznak.

(2) A Tisza-menti együttműködés övezete települései közösen határozzák meg az együttműködés mélységét és módját. Amennyiben a településcsoport egésze vagy része az együttműködést támogatja, akkor annak mélysége kiterjedhet

a) kizárólag a településfejlesztési koncepció,

b) a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia,

c) az a) vagy b) pont szerinti fejlesztési dokumentum és a településszerkezeti terv közös elkészítésére.

(3) Az övezetbe tartozó települések a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök készítésének, módosításának eljárásába bevonják

a) az övezetbe tartozó összes települést, valamint

b) tájékoztatják a szomszéd megyék Tiszabura, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Tiszafüred, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna településeit is.

(4) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia közös készítése során vizsgálni kell a közös jövőkép és közös célok kidolgozásának, meghatározásának lehetőségét.

(5) A településszerkezeti terv közös készítése során annak tartalmi felépítését a jogszabályi előírások alkalmazása mellett az eltérő adottságokra figyelemmel, azonos elvek alapján kell meghatározni.

(6) A településfejlesztési, településrendezési dokumentumok készítésére vonatkozó megyei önkormányzat anyagi támogatása során előnyben kell részesíteni az övezetbe tartozó települések közösen készülő (2) bekezdés szerinti dokumentumait.

31. Vízerózióknak kitett terület övezete

32. § A vízerózióknak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatában olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló 12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendelet.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

A rendelet mellékleteit az Értesítő 2. szám alatt csatolt melléklete tartalmazza.

II.

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 7/2020. (V. 4.) számú veszélyhelyzeti határozata

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett és a 73/2020. (III.31.) Korm. rendelettel hatályában meghosszabbított veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

A mai nappal – a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításához kapcsolódóan - a Heves Megyei Közgyűlésnek a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 11. §-ának (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a Heves Megyei Önkormányzatot munkáltatói kölcsön jogcímén megillető, végrehajtási eljárással érintett, alábbi behajthatatlan követeléseiről való lemondásról döntöttem:

1. A Heves Megyei Önkormányzatnak Kovács Gyuláné Adóssal kötött munkáltatói kölcsönszerződés (végrehajtói ügyszám: 193.V.2228/2011.) alapján fennálló, igazoltan behajthatatlan követeléséről a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének e) pontja alapján lemondok és hozzájárulok annak a számviteli nyilvántartásból való kivezetéséhez az illetékes végrehajtó egyidejű értesítése mellett.
2. A Heves Megyei Önkormányzatnak Szalkai Sándorné Adóssal kötött munkáltatói kölcsönszerződés (végrehajtói ügyszám: Vh.939./2013.) alapján fennálló, igazoltan behajthatatlan követeléséről a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének e) pontja alapján lemondok és hozzájárulok annak a számviteli nyilvántartásból való kivezetéséhez, a bírósági letiltó végzést kibocsátó Egri Járásbíróság, valamint a letiltásokat foganatosító Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet és a Magyar Államkincstár egyidejű értesítése mellett.
3. A Heves Megyei Önkormányzatnak Varga Erzsébet Adóssal kötött munkáltatói kölcsönszerződés (végrehajtói ügyszám: 293.V.0590/2013.) alapján fennálló, igazoltan behajthatatlan követeléséről a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének a) pontja alapján lemondok és hozzájárulok annak a számviteli nyilvántartásból való kivezetéséhez, az illetékes végrehajtó egyidejű értesítése mellett.

Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Határidő: Azonnal, illetve értelem szerint

**A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 8/2020. (V. 4.) számú
veszélyhelyzeti határozata**

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. § (1) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdésében foglalt feladat- és hatásköreit gyakorolva – tekintettel az Mötv. 116. § (5) bekezdése szerinti törvényi határidőre is -, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

1. A mai nappal a Heves Megyei Önkormányzat 2019-2024. közötti önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programját, fejlesztési tervét, valamint az önkormányzati vagyonnak a közfeladatok ellátásához szükséges, egységes elveken alapuló középtávú vagyongazdálkodási tervét a megyei önkormányzat gazdasági lehetőségeire figyelemmel, jelen határozat mellékletét képező tartalommal fogadom el azzal, hogy azt a 2021-2027-es Európai Unió költségvetési ciklus forrásainak és szabályozásának függvényében – szükség esetén – felül kell vizsgálni.
2. A Közgyűlés elnökeként felkérem a megye települési önkormányzatait, a gazdasági szereplőket, a megye intézményeit, civil szervezeteit és Heves megye valamennyi polgárát, hogy működjenek együtt a program megvalósításában, Heves megye fejlődését elősegítő feladatok megvalósításában.
3. Felkérem Heves megye Főjegyzőjét, hogy a gazdasági program, fejlesztési terv nyilvánosságra hozataláról a Heves Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján való közzététellel gondoskodjon.

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint

Melléklet

a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének 8/2020. (V. 4.) számú veszélyhelyzeti határozatához

A Heves Megyei Önkormányzat 2019-2024. évre szóló gazdasági programja

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. § (5) bekezdése értelmében a közgyűlés az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el az új gazdasági programot.

Az Mötv. szabályai szerint az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A törvény értelmében a gazdasági program, fejlesztési terv a közgyűlés megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. Ezen gazdasági programot az önkormányzati ciklus végéig, 2024-ig készítjük.

A Heves Megyei Önkormányzat az elmúlt nyolc évben mind a területfejlesztési tervezési, mind a saját projektjei végrehajtása során széleskörű partnerségi kapcsolatrendszert alakított ki. Ezt a tendenciát a jövőben tovább kívánjuk erősíteni és a jelen programban megfogalmazott alapelvek, célok, feladatok végrehajtása során jelentős szerephez juttatni a megyei érdekelteket. A közös gondolkodásban való aktív szerepvállalás jelentőségét tükrözi, hogy e program kidolgozását megelőzően számos javaslat, észrevétel jutott el hozzánk, amelyek hangsúlyosak lesznek a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklus során. A gazdasági program végrehajtásának időszakában a szereplők által elvárt célok meghatározása és a végrehajtás folyamatában alkalmazott eszközrendszer mellett azonban fontos figyelemmel lenni az állami működés egészére érvényes fejlesztési tervekre is.

A gazdasági program legfőbb irányvonalát a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Unió forrás felhasználása fogja meghatározni a Heves Megyei Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódva. A következő időszak forráselosztási mechanizmusától függetlenül fontos, hogy a területi felzárkózást szolgáló beavatkozások időben feltárásra kerüljenek és reális és a valós igényeket megalapozó fejlődés menjen végbe Heves megye egészében. A fentieken túlmenően Önkormányzatunknak szerepet kell vállalnia a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával az előállt gazdasági következmények mérséklésében, felszámolásában.

A gazdasági program Heves Megye Területfejlesztési Konceptióján, Heves Megye Területfejlesztési Programján, Heves Megye Területrendezési Tervén és Heves Megye Integrált Területi Programján alapul, valamint figyelembe veszi a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletnek (továbbiakban: Korm. rendelet) az Európai Unió forrásból, valamint a hazai forrásból támogatott pályázatok önkormányzat által ellátandó feladatait a Heves Megyei Közgyűlés és bizottságai döntéseiből adódóan.

1. Heves Megyei Önkormányzat célkitűzései

A Heves Megyei Önkormányzat stratégiai célja a megyei önkormányzat területi önkormányzati szerepkörének erősítése, és bővítése.

1. Terület- és településfejlesztési feladatok:

- a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújítását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika megvalósítása, települési infrastruktúra fejlesztése
- területi egyenlőtlenségek csökkentése, a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott térségek, települések kiemelkedő fejlesztése
- Heves megyét jellemző ágazatok fejlesztése (pl. mezőgazdaság, turizmus, járműipar)
- a jelentős természeti értékkel rendelkező Heves megyei térségek fejlesztése, amelyek valamely szempontból kiemelkedő értéket képviselnek adottságaik alapján (pl. Tisza-tó)

2. Településrendezés

- az újonnan elfogadott megyei rendezési terv hatályosulásának biztosítása,
- a fejlesztési igények és a természeti erőforrások felhasználása egyensúlyának elősegítése
- a települési önkormányzatok segítése a településrendezési feladataik szakszerű ellátásában, szükség szerint a megyei önkormányzati főépítész bevonásával

3. A kutatás-fejlesztés, és az innováció elősegítése

- K+F szektor fejlesztése érdekében együttműködés a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, megtalálандó azon fejlesztési célterületeket, melyek révén a városok és települések gazdasági ereje növelhető, a helyi termékek hazai felhasználásának mértéke növelhető
- ipari beruházások ösztönzése, amelyek a gyártás/termelés kapacitásainak növelése mellett valós K+F fejlesztéseket is tartalmaznak

4. A megye foglalkoztatási helyzetének javítása

- Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt sikeres megvalósítása és folytatása
- a foglalkoztatási helyzet javítása a Heves Megyei Kormányhivatallal történő együttműködés keretében
- Heves megyére kiterjedő foglalkoztatási együttműködések képzési- és foglalkoztatási programjainak, munkaerő-piaci programjainak megvalósítása
- Heves megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzések és társadalmi együttműködések erősítésének támogatása
- regisztrált álláskereső munkaeöpiaci reintegrációjának elősegítése; inaktívak felkutatása és bevonása a munkaeöpiaci folyamatokba

- hiányszakmákhoz kapcsolódó oktatási- és képzési programok megvalósításának ösztönzése

5. Hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása

- megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószerű projekt keretén belül, a kialakított együttműködések továbbvitele
- megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása
- a megyében működő érintett szervezetek, intézmények, önkormányzatok, valamint a közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós szegénységben élők, segítségre szoruló, romák és helyi közösségeik igényeinek és tevékenységeinek koordinálása
- öt kiemelt célcsoport helyzetének feltérképezése és az esélyegyenlőség erősítése a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása során (gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők, romák)
- együttműködés a felzárkózáspolitikai által generált helyi gazdaságfejlesztési projektek kidolgozásában, végrehajtásában

6. Környezetvédelmi program, klímastratégia és intézkedések

- Heves megye Környezetvédelmi Programjában megfogalmazott intézkedések végrehajtásának ösztönzése, a környezeti állapot javításának támogatása
- Heves megye klímastratégiájában megfogalmazott célok és intézkedések végrehajtásának ösztönzése; a klímastratégiában meghatározásra kerültek azok a beavatkozási területek, és konkrét intézkedések a gazdasági program által is érintett időszakokra vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik, hogy a megye felkészüljön a klímaváltozásra, csökkentse környezeti hatásait és így a jövő nemzedéke számára változatlan, vagy a jelenleginél jobb állapotban adja át a megye környezetét
- Heves Megyei Önkormányzat minden projekttervezési- és értékelési folyamatban kiemelt szempontként kezeli az adott projekt, fejlesztés hatását az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében
- környezetvédelmi szempontú K+F+I+O folyamatok erősítése
- szemléletformálási akciók folytatása

7. Közlekedésfejlesztés

- közúthálózat fejlesztése érdekében az érintett szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és a fejlesztési igények egyeztetése
- kerékpárút hálózat fejlesztése érdekében Megyei Kerékpár-stratégia elkészítése

8. Kulturális és természeti értékek megőrzése

- a Heves Megyei Értékek palettájának szélesítése, különös tekintettel a Heves megyei termékek értéként való számbavételére

9. Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen végzett szerepvállalás folytatása

- Heves megyei termékek piacra jutásának elősegítése
- közös rendezvények lebonyolítása a Heves megyei termékek népszerűsítésének céljából
- a történelmi borvidégeinken termelt borok népszerűsítése, borfogyasztási kultúra megismertetése

10. Nemzetközi kapcsolatok, Európai Unió ismeretek

- A Heves megyében élő magánszemélyek, valamint a megyében működő vállalkozások, civil szervezetek és intézmények részéről élénk érdeklődés mutatkozik az Európai Unió által koordinált gazdasági lehetőségek, az unióból érkező pénzügyi források iránt.
- Ezért figyelemre méltó lehetőség a Megyei Önkormányzati Hivatal által részben saját, részben az Európai Unió által nyújtott közvetlen forrásból a Heves megyében működtetett Europe Direct Tájékoztató Központ (továbbiakban: EDTK) tevékenysége.
- Az EDTK munkatársai az erre a célra rendelkezésre álló elektronikus felületeken, valamint területfejlesztési, vidékfejlesztési témában rendezett fórumokon és egyéb rendezvényeken, eseményeken arra töreksenek, hogy lehetőség szerint folyamatos tájékoztatás, párbeszéd fenntartásával a témában releváns információt juttassanak el a Heves megyei településeken élő magánszemélyekhez, gazdasági és civil szereplőkhöz.
- Az EDTK többek között szükségesnek látja szélesebb körben ismertetni a közvetlenül Brüsszelből igényelhető pénzügyi forrásokat is, továbbá a kommunikációs tevékenység fókuszában tartani a Heves megyei kis- és középvállalkozások részére az Európai Stratégiai Beruházási Alap jellemzőinek bemutatását. Ezen túlmenően indokolt felhívni a figyelmet a strukturális és kohéziós alapokból már megvalósult fejlesztésekre is.
- Az interaktív kommunikációs felületek használatának köszönhetően megállapítható, hogy Heves megye gazdasági és civil szereplői részéről növekvő érdeklődés van a strukturális alapok és a kohéziós alap forrásaira épülő ágazati és területi operatív programok, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra épülő vidékfejlesztési program és programok jövőjét illetően az Európai Unió 2021-2027-es költségvetési periódusában.

2. A Heves Megyei Önkormányzat által meghatározott célok végrehajtása érdekében tervezett feladatok

A Mötv. 27. § (1) bekezdése szerint „A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.” A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az 1996. évi XXI. törvény, valamint a Korm. rendelet tételesen rögzíti.

2.1 Célok megvalósítása érdekében partnerszervezetekkel való együttműködések

2.1.1. Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum további működtetése abból a célból, hogy – megyei jogállására tekintettel – a megye illetékességi területébe nem tartozó Eger Megyei Jogú Várossal együttműködésben kerüljenek meghatározásra a fejlesztési célok.

2.1.2. Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum együttműködésének folytatása, a régió megyéi (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén) érdekérvényesítő képességének erősítése a közös fejlesztési irányok és szükségletek mentén.

2.1.3. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

A megyei önkormányzatok szerepének erősítése érdekében együttes fellépés, valamint javaslatok kidolgozása szükséges a kormányzati szervek részére. Cél, hogy a megyék szerepvállalása folyamatosan egyre hangsúlyosabbá váljon, a megye, mint területi szereplő terület- és településfejlesztésben betöltött szerepe erősödjék, tekintettel arra, hogy a fejlesztési igényekről való tudomása széleskörűbb és közvetlenebb, mint a kormányzati szereplőknek.

2.1.4. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, melynek illetékességi területe négy megyére (Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar) terjed ki, önálló fejlesztési dokumentumokkal rendelkezik. E térség fejlődése érdekében szükséges a meghatározott fejlesztési irányok, fejlesztési célok elérését ösztönző programok és projektek megvalósításában való aktív részvétel (a régió közbiztonságának-vízbiztonságának fejlesztése; vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása; rendezvények támogatása), biztosítandó Heves megye részére a Tisza-tó térségében történő - terület- és lakosságnagyságának megfelelő – szerepvállalását, súlyát. Törekedni kell arra, hogy a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség adta lehetőségeket minél jobban kiaknázzuk. Elengedhetetlen továbbá, hogy a 2021-27-es fejlesztési ciklus tervezése során a készülő tervdokumentumokba és operatív programokba az érintett térség minél több fejlesztési célja beépüljön.

2.1.5. Egyéb szakmai szervezetek

Az elmúlt években a Heves Megyei Önkormányzat is kinyilvánította elkötelezettségét a klímavédelem ügyében. A Klímabarát Települések Szövetségével többéves együttműködésre tekinthetünk vissza, de nyitottnak kell lenni új szakmai szervezetek bevonására (például a MÖOSZ stratégiai partnereként megjelenő Virtuális Erőmű Program megvalósításában érintett, érdekelt szervezetek).

2.2. Pályázati tevékenységek biztosítása települési önkormányzatok részére

Jelenleg több, mint 50 önkormányzattal dolgozunk közösen napi szinten a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásában, mivel a legtöbb települési önkormányzat esetében nem áll rendelkezésre a megfelelő humánerőforrás állomány és szakértelem, ezért külső szakértő igénybevétele szükséges a sikeres projekt végrehajtás érdekében. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal apparátusában és cégeinél nagy számmal vannak jelen azon szakemberek, akik a települési önkormányzatok pályázati feladatainak ellátása során kiemelkedő segítséget tudnak nyújtani.

A pályázati tevékenységeket az alábbi célterületeken kívánjuk megvalósítani:

- a) települési alap-infrastruktúra fejlesztések: amelynek célja, hogy élhető települések jöjjenek létre
 - orvosi rendelők kialakítása, fejlesztése
 - szociális alapszolgáltatási központok létrehozása
 - óvoda és bölcsőde fejlesztések

Az infrastrukturális fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk azon fejlesztésekre, amelyek a Magyar Falu Programban támogathatók, így több fejlesztés végrehajtása szinergikus hatással lehet egymásra.

- b) energetikai fejlesztések

A fejlesztések által az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést ösztönözzük, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. További fontos cél, hogy az önkormányzatok intézményeiket gazdaságosan és biztonságosan fenn tudják tartani, amely a megújuló energia felhasználásával jelentős előnyt jelent számukra. Célunk, hogy megyénk környezetét e fejlesztések által is óvjuk és egy egészséges környezetet adhassunk tovább az utánunk következő generációnak.

- c) turisztikai fejlesztések

Az aktív turizmus fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, valamint törekedni kell a napjainkban még mindig jelentős szezonális csökkenésére.

Ennek érdekében kerékpárutak fejlesztése valósul meg, amelyhez kapcsolódóan Kerékpáros-stratégiát kívánunk kidolgozni, annak érdekében, hogy megyénkben a kerékpáros turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázásra kerüljenek, új kerékpárutak a már meglévőkhöz csatlakozva épüljenek, mintegy hálózatosodva, és turisztikai állomásokat érintsenek, mivel ez idáig erre csak korlátozott mértékben került sor.

A szabadidős kerékpározás lehetőségének megteremtése, a szolgáltatási színvonal helyi szintű fejlesztése alapvető feltétele a kerékpáros turizmus kialakulásának, fejlődésének. A turisztikai fejlesztésekkel célunk a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre

épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi-, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális-, épített-, és természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében. A turisztikai térségeket tekintve a fentebb említett Tisza-tavon kívül támogatandó az országos viszonylatban is egyedi adottságokkal bíró (pl. klimatikus viszonyok, az ország legmagasabb pontja) Mátra-, illetve a megyénket keletről határoló és rengeteg turisztikai vonzerővel bíró (pl. Gyógyvizek Völgye) Bükk hegység térsége.

d) gazdaságfejlesztés

A gazdaságfejlesztésnek megyénkben továbbra is hangsúlyos szerepe van, amely a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve a megyében a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges infrastruktúrális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. A komplex gazdaságfejlesztéssel az infrastruktúrális feltételeket kívánjuk megteremteni a gazdasági szektor szereplői részére, amely jelentős hatással van a foglalkoztatás helyzetének javítására.

A fejlesztések során ipari parkokat alakítunk ki, korszerűsítünk, helyi piacok létrehozását támogatjuk, amellyel a helyi termelők gazdasági helyzete is erősödhet. A helyi piacok támogatásán keresztül továbbra is célunk a helyi termékek népszerűsítése.

A gazdaságfejlesztéshez a rövidesen elkészülő M25-ös út is jelentősen hozzájárul, mivel a közlekedési infrastruktúrális feltételek adottak lesznek az M3-as autópálya közvetlen elérhetőségére a megyeszékhelyről. További útfejlesztések tárgyában is együttműködünk az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel annak érdekében, hogy a megye minden térsége könnyen és gyorsan megközelíthető legyen.

A Heves Megyei Önkormányzat a települési önkormányzatok szakmai segítségnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, és a Magyar Falu pályázati program lehetőségeire is, amelynek igénybevételével számos komplex fejlesztés valósulhat meg.

2.3 Heves Megyei Önkormányzat saját projektjeinek megvalósítása

A Heves Megyei Önkormányzat saját pályázatainak megvalósítását folytatja a jövőben is, amelynek végrehajtása szigorú szabályok mentén történik.

Az évekkel ezelőtt megkezdett megyei foglalkoztatási paktum pályázat megvalósítása átnyúlik ezen önkormányzati ciklusba, amelynek során kiemelt célunk a foglalkoztatás helyzetének javítása, a foglalkoztatásba bevont személyek számának jelentős emelkedése. A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének biztosítása is feladatunk, valamint e célcsoportoknak a munkaerőpiacra történő újbóli bevonása is jelentős feladatot és felelősséget jelent. Ennek érdekében számos szakmai együttműködés keretén belül magas szakmai színvonalon valósítjuk meg mind a Paktum, mind az EFOP-1.6.3. konstrukcióban futó saját projektünket.

A korábbi években megvalósított KEHOP-1.2.0 projekthez szorosan kapcsolódva kívánjuk a pályázati lehetőségeket kihasználni, amelynek keretén belül folytatni kívánjuk a klímaváltozással kapcsolatos felkészítést megyénknek, amit elsősorban szemléletformálási akciókon keresztül tudunk elérni.

Számos nemzetközi pályázat megvalósítása vár ránk, amelynek keretén belül a nemzetközi kapcsolatainkat tovább kívánjuk erősíteni, valamint a határmenti térségek gazdasági szerepének erősítését kívánjuk elérni.

Napjainkban a Heves Megyei Önkormányzat legjelentősebb feladata a TOP projektek végrehajtása, amely projektek jelentős részének megvalósítása túlnyúlik az előző önkormányzati cikluson. A kezdetben a pályázati intézményrendszer nehézkes működése miatt akadozó projektek ma már gördülékenyen futnak és a Heves megyei TOP források kiegészítésének köszönhetően számos, a korábbiakban csak megálmodni mert projektötlet tényleges megvalósítására is sor kerül ezen időszakban.

2.4. A 2021-27-es tervezési ciklusban való aktív részvétel

A 2021-27-es tervezési ciklus fő irányvonalai az alábbiak, amelyeket a tervezési folyamatokban alkalmazunk és a fejlesztési igényeket e pontokhoz kapcsoljuk:

- Intelligensebb Európa – Innovatív és intelligens ipari átalakulás: ezen irányvonalhoz való kapcsolódás Heves megye esetében már a korábban elvégzett feladatoknak köszönhetően megalapozott, mivel célja többek között az együttműködések támogatása (pl. oktatás területén, K+F szektorban), valamint nemzeti határokon átnyúló hálózatépítés, együttműködés és tapasztalatcsere támogatása, beleértve a közös régiókon átnyúló, transznacionális és interregionális projekteket.
- Alacsony szén-dioxid-kibocsátású és zöldebb Európa – Tiszta és méltányos energetikai átállás, zöld és kék beruházás, körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és kockázatmegelőzés: feladataink és a fejlesztési célok meghatározása során az energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelésére kiemelkedő hangsúlyt fektetünk.
- Jobban összekapcsolt Európa – Mobilitás és regionális IKT-összekapcsolódás: közlekedési hálózatok fejlesztésére törekszünk az illetékes szervezetek és hatóságok bevonásával.
- Szociálisabb Európa – A szociális jogok európai pillérének végrehajtása: Heves megye fejlődésének előmozdítása érdekében a lemaradó térségek és a hátrányos helyzetű csoportokat célzó foglalkoztatási, szociális, oktatási és egészségügyi beruházások - beleértve az infrastruktúra fejlesztések - végrehajtását támogatjuk.
- A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és integrált fejlesztése és a helyi kezdeményezések támogatása révén: az integrált társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti fejlődés előmozdítása érdekében a vidéki térségekben támogatjuk a hiányzó infrastruktúra kiépítését és egyéb, valós igényeken alapuló fejlesztési szükségletek létrehozását.

2.5. Turisztikai és gazdasági szerepkör erősítése Heves megye vonatkozásában

Nemzetközi szerepkör erősítése a célunk a térségi pozíció alábbi területeinek kihasználásával:

- Hargita és Kovászna megyei kapcsolatok további erősítése: korábbi években több szakterületen működünk együtt (pl. szakképzés), de kiemelkedő feladatunk a turisztikai kapcsolatok erősítése is,
- szlovák-magyar kapcsolatok erősítése a határmenti gazdaság fellendítése érdekében

2.6. Heves megyei Értékek megőrzése

- A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény megteremtette annak lehetőségét, hogy a Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatként Megyei Értéktár Bizottságot hozzon létre. A Megyei Értéktár Bizottság, mint a nemzeti értékpiramis második lépcsőfoka közreműködik a magyar nemzeti értékek és lehetőségek szerint végső soron a hungarikumok körének a meghatározásában, felkutatásában, dokumentálásában, rendszerezésében, népszerűsítésében, a jelenlegi és a jövő nemzedékkel történő megismertetésében.
- A Megyei Értéktár Bizottság tevékenységével hozzájárul az összetársadalmi szempontból kiemelkedő jelentőségű helyi, területi és nemzeti identitástudat megőrzéséhez, megerősítéséhez és a jövő generációknak történő átadásához.
- A Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, valamint koordinációs feladataihoz illeszkedik a Megyei Értéktár Bizottság azon tevékenysége, mellyel részt vesz a nemzeti értékek összegyűjtésén keresztül azok szélesebb körben való megismertetésében, így lehetővé válhat a helyi termékek, áruk nagyobb ismertsége. Ezáltal bővíthetnek a helyi termelők piaci lehetőségei, amely hozzájárulhat a vidék megtartó erejéhez és társadalmi, gazdasági fejlődéséhez.

3. Költségvetési-, gazdálkodási környezet, vagyongazdálkodás

A megyei önkormányzatok állami konszolidációját követően a megyei önkormányzatoknak 2012-től kezdődően az intézményfenntartó- és működtető struktúra helyett, terület- és vidékfejlesztési, foglalkoztatás-bővítési rendszerek támogatását kell biztosítania.

Az Mötv. 117. §-ban rögzítésre került, hogy az Országgyűlés feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatja a helyi önkormányzatokat az alábbiak szerint:

- „a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

A támogatás biztosítása a következő szempontok szerint történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A központi költségvetés által biztosított forrást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének jellemzője, hogy szinte teljes mértékben a központi költségvetés feladatfinanszírozásától függ. Nem rendelkezünk olyan „szabad” erőforrással (gondoljunk akár ingatlanra, vagy szolgáltatásnyújtásra), mely folyamatos, tartós és jelentős volumenű saját bevételt eredményezne. Működésünk biztosítása érdekében szükséges az alapfeladatainkhoz illeszkedő, illetve az azon túlmutató pályázati források maximális kihasználása, azonban ezek a források is központi lehetőségektől (pl. pályázati kiírásoktól, egyedi kormányzati döntésektől) függenek.

Mindezek miatt a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében az ellátandó feladatokat racionalizálni és rangsorolni szükséges, és az elérhető pályázati források folyamatos figyelemmel kísérésével és feltárásával, azok megszerzésére kell törekedni. Ennek kapcsán is igénybe kell venni az önkormányzati érdek-, és egyéb szakmai alapon szerveződött szervezetekkel és a társ megyei önkormányzatokkal történő folyamatos kommunikációt.

Az Önkormányzat 2012-től törvényi rendelkezés alapján a Magyar Államkincstárnál köteles pénzforgalmi számláit vezetni, a pénzeszközök után kamatbevétel nem keletkezik. Hitelfelvételi, vagy más egyéb kölcsön jellegű ideiglenes forrással sem számolhatunk, ugyanakkor pénzügyi intézet felé fennálló kötelezettségeink sincsenek.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény az Önkormányzatunkat érintő támogatások jogcímeit a következők szerint állapítja meg:

- Önkormányzatunk feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatásaként 263,1 M Ft került rögzítésre.
- A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként a megyei önkormányzati tartalék előirányzata (300,0 M Ft) szolgál, mely pályázat alapján – a megyei önkormányzatok 2020. évi váratlan kiadásaira –, bevételeik figyelembe-vételével igényelhető. (Minden évben pályázatot nyújtottunk be és a jövőben is tervezünk benyújtani a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására.)
- A megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására biztosított előirányzat 300,0 M Ft, melyet a megyei önkormányzatok szintén pályázati úton igényelhetnek fejlesztési igényeik támogatására.

Az önként vállalt feladatok pénzügyi forrása saját bevétel lehet, illetve az előző évi költségvetési maradvány nyújthat fedezetet.

A korábbi évek gazdálkodási gyakorlata azt mutatja, hogy a megyei önkormányzatok kötelező feladatainak volumene lineárisan nem függ a területi nagyságtól, ugyanakkor az állami támogatás elosztásának mértékénél ez figyelhető meg. A megyei önkormányzatok részére 2012-től változatlan nagyságrendben biztosított állami támogatás összege 2020. évben megemelkedett. Bár az Önkormányzatunk részére megállapított forrás összege az egyik legalacsonyabb a megyei önkormányzatok között, a támogatás megemelkedett összege alapvetően megteremti a kiegyensúlyozott működés és gazdálkodás lehetőségét. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is szükséges azonban a rendkívül takarékos gazdálkodás.

A konszolidációs törvény alapján a megyei önkormányzatok vagyoni elemei, vagyoni értékű jogai 2012. január 1-jétől az állam tulajdonába kerültek, amely alól kivételt képezett az átadás-átvételi megállapodásban megjelölt, a megyei önkormányzat feladatellátásához, és a hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyoni kör. A megváltozott vagyon volumene és összetétele jelentősen behatárolja az önkormányzat részére képezhető működési bevételek körét.

Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.

A Heves Megyei Önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon része, amely törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Ezen vagyoni körbe tartozik az Önkormányzatnak a Megyeháza ingatlanán fennálló tulajdoni hányadban megtestesülő vagyonrésze, mely a magyar állammal (vagyonkezelője a Heves Megyei Kormányhivatal) közös tulajdon, műemlék épület. Ebbe a vagyoni kategóriába tartozik továbbá az Eger, Dobó tér 6/a. szám alatt található irodaépület harmadik szintjén lévő iroda-együttes, amely szintén a magyar állammal (vagyonkezelője a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) közös tulajdon. Az Eger, Kossuth Lajos út 9. szám alatt található Megyeháza „A” épületének a Kormányhivatallal megosztott használata miatt is indokolt az együttes felújítási program végrehajtása központi költségvetési források bevonásával. Terveink között szerepel a tetőhéjazat, külső homlokzatok javítása, színezése, külső nyílászárók cseréje, energetikai korszerűsítés, gépészeti korszerűsítési beavatkozások. A fejlesztési lehetőségeket az ingatlanokkal kapcsolatban kihasználni törekszünk.

A megyei önkormányzat törzsvagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása érdekében, jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának védelmével szükséges működtetni, és biztosítani kell a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen forrásokat.

A Heves Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemei a gazdasági társaságokban fennálló részesedések, mely gazdasági társaságok mind az önkormányzat

kötelező feladatainak ellátásában vesznek részt, így azoknak a hosszútávon történő meg-, és fenntartása a tulajdonos(ok) részéről indokolt. Tulajdoni részesedéseink jelenleg az alábbiak:

- Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdoni hányad 100%
- Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tulajdoni hányad 100%
- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tulajdoni hányad 51,72%
- Tisza-tó Fejlesztési Kft. tulajdoni hányad 25%.

Üzleti vagyoni körbe tartoznak a forgalomképes vagyontárgyak. Az önkormányzat vagyona jelenleg biztosítja a feladatellátást, azonban a tevékenység esetleges bővülésével, annak változásánál számolni kell a szükséges tárgyi-, vagyoni feltételek biztosításával.

A Heves Megyei Önkormányzat egy darab saját tulajdonú gépjárművel rendelkezik, egyébként a közgyűlés elnöke részére operatív lízing keretében SKODA SUPERB típusú személygépjárművet bérel, valamint a közgyűlés alelnökei részére a 100%-ban Önkormányzati tulajdonú Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-től bérel szintén SKODA típusú személygépjárműveket. A Hivatal a saját részére a hivatali ügyek intézése céljából szintén operatív lízing keretében bérel SKODA SCALA típusú személyautót. A jövőben a költségvetési törvényben a megyei önkormányzatoknak dedikált fejlesztési támogatásokat is felhasználva szeretnénk a bérleményeket saját tulajdonú személygépjárművekkel kiváltani. 2021. évben két személygépjármű vásárlását tervezzük, 2022 évben és 2023 évben pedig 1-1 további személygépjárművel kívánjuk bővíteni (kiváltani) a jelenlegi állományt.

A vagyonnal való gazdálkodás során az Önkormányzat vagyonrendelete az irányadó.

A Megyei Önkormányzatnál a feladatát megbízási jogviszonyban ellátó belső ellenőr a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és az éves munkaterv alapján végzi az ellenőrzéseket. Az önkormányzat célkitűzései határozzák meg a kapcsolódó **belső ellenőrzési** célokat.

A feladatrendszerhez kell igazítani az ellenőrzési feladatokat is. Az ellenőrzésnek elemezni, vizsgálni kell a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valóságát. A feladatok ellátásánál a gazdaságos és költségtakarékos prioritásoknak kell érvényesülnie, ezért elsődlegesen a pénzügyi, a gazdaságossági és teljesítményellenőrzésekre van szükség.

A belső ellenőrzés feladata elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása súlyponti feladatot képez.

4. A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek és eszközök

A célkitűzések, feladatok megvalósítása az állami szervekkel, a megyében található települések és a szomszédos megyék önkormányzataival, a megye gazdasági életének meghatározó szereplőivel, a megyében működő tudásbázisokkal, szakmai és civil szervezetekkel, az európai uniós és egyéb belföldi és külföldi partnerekkel való, a kölcsönös érdekeken alapuló, együttes, átgondolt, jól koordinált együttműködést igényel.

A gazdasági program megvalósulásához a megyei önkormányzat részéről alapvető feltétel, hogy rendelkezzen azokkal a forrásokkal, amelyek lehetővé teszik az önkormányzati törvény szerint kötelező feladatai, valamint az önként vállalt feladatok ellátását, továbbá, hogy a feladatellátás módját, szerkezetét hozzá tudja rendelni a források változásához.

A kitűzött célok eléréséhez szükséges a megyei közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés hivatalának tudatos, aktív és kezdeményező szerepvállalása. A közigazgatás változása megköveteli a rugalmasságot és az aktív alkalmazkodást.

A Heves Megyei Önkormányzat Hivatalának napi feladatellátását magasan képzett szakmai háttér biztosítja. A kollégák szaktudása minden szakterületet felölel, így csak néhány, egy-egy alkalommal felmerülő speciális feladatellátás során szükséges külső szakértő igénybevétele.

A feladatok végrehajtása során az alábbi eszközök biztosítása kiemelkedő feladatunk:

- szakmai, humán erőforrás háttér folyamatos rendelkezésre állása
- szakmai továbbképzések biztosítása
- prioritást kell biztosítani a kötelező feladatok ellátására, az önként vállalt feladatok ellátását a költségvetési, pénzügyi források lehetőségéhez kell igazítani
- élni kell a Korm. rendelet adta lehetőséggel, mely szerint „amennyiben a támogatást elnyert település, vagy egyéb megyei kedvezményezett kéri, a projekt támogatási szerződéskötést követő menedzsmentjét (beleértve a projektfejlesztést és a végrehajtást) végezheti maga a megye is”, vagyis a vállalkozó megye szerepét erősíteni kell a saját bevételek növelése érdekében.
- költségvetési egyensúly fenntartása
- likviditás folyamatos biztosítása
- szigorú gazdálkodás
- együttműködések fenntartása, további partnerekkel történő kapcsolat kialakítása a magas színvonalú szakmai munka biztosítása céljából
- településekkel történő szoros együttműködés a megye fejlődése érdekében
- a gazdasági programban kitűzött célok megvalósítását a pályázati lehetőségek teljes körű feltárásával, lehetséges igénybevitelével kell elősegíteni, továbbá előnyben kell részesíteni az önerő nélküli pályázatok kihasználását
- folyamatos kommunikáció és információáramlás biztosítása az egyes szereplők között.

5. Zárszó

A Heves Megyei Önkormányzat a jövőben is a Heves megyei polgárok érdekeit szolgálja a jelen Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések, feladatok végrehajtása során annak érdekében, hogy a Heves Megye Területfejlesztési Konceptiójában meghatározott célnak megfelelően HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, ÉLHETŐ MEGYÉJE legyen.

**A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 9/2020. (V. 4.) számú
veszélyhelyzeti határozata**

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/D. § (2) és (3) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom.

A mai nappal a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) végrehajtásának előrehaladásáról készült beszámolót jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Határidő: azonnal

Melléklet

a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének 9/2020. (V.4.) számú veszélyhelyzeti határozatához

A megyei önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, többek között a megye környezetvédelmi programjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kv. tv.) tartalmazza.

A Kv tv. 48/A. § (1) bekezdése szerint: „Az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében - e vagy külön jogszabályban foglaltak előírása szerint - a környezettel, annak védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) és egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi terv) kell készíteni.”

A megyei önkormányzat a környezet védelme érdekében a Kv. tv. 48/B. § (1) és (2) bekezdése szerint köteles önálló környezetvédelmi programot kidolgozni: „Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §] és területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi program.

(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza:

- a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést;
- b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat;
- c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését;
- d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit;
- e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.”

48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt.

(2) A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását.

A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. június 29-i ülésén a 40/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozatával hagyta jóvá a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) dokumentumot.

A Kv tv. 48/D. § (3) bekezdése szerint: „A megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló zárszámadásával egyidejűleg be kell számolni a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról.”

Heves Megye Környezetvédelmi Programjának célrendszere és a célrendszerhez rendelt stratégiai eszközök tekintetében, így a Program előrehaladásával kapcsolatosan megállapítható, hogy mind a közsférában, mind a gazdasági szereplők illetve a civil szektor esetében jelentős klímaváltozással, vízellátással, szennyvízkezeléssel, természetvédelemmel, energiahatékonysággal és szemléletformálással összefüggő beruházások kerültek végrehajtásra. A Környezeti és Energhahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül Heves megyében jelenleg 34 fejlesztés van folyamatban a megítélt 10 122 282 296 forint támogatási összegből.

A KEHOP program keretében meghirdetett

- „Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” 1. prioritási tengelyen összesen 2 projekt mintegy 50 millió forint értékben,
- a „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, a szennyvízkezelés fejlesztése” 2. prioritási tengelyen összesen 2 projekt több, mint 75 millió forintot meghaladó értékben,
- a „Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések” 3. prioritási tengelyen összesen 1 projekt 3,8 milliárd forint értékben,
- a „Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések” 4. prioritási tengelyen összesen 9 projekt közel 3 milliárd forint értékben,
- az „Energhahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása” 5. prioritási tengelyen összesen 21 projekt 3,1 milliárd forint értékben valósul meg.

A KEHOP öt prioritási tengelyén támogatott 34 Heves megyei fejlesztés mindegyike komolyan hozzájárul Heves Megye Környezetvédelmi Programjának teljesüléséhez. Az alábbiakban részletes ismertetésre kerülnek a prioritási tengelyenként az eddig támogatást nyert legnagyobb projektek.

A KEHOP „Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” 1. prioritási tengelyen az Országos Vízügyi Főigazgatóság által benyújtott „Tisza Hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című projekt az éghajlatváltozás által előidézett kockázatok csökkentésére törekszik. A fejlesztés egyfelől az árvízvédelmi töltések áthelyezésével a hullámtér szűkületeinek feloldását célozza. A hullámtéren az árvizek levonulását akadályozó természetes és mesterséges terepalakulatok eltávolításának (nyári gátak, övzátonyok, földdepóniák) megkezdése szintén fontos feladat. A fejlesztés keretén belül sor kerül az árvízlevező sáv rehabilitációjára, a művelési ágak helyreállítására, a szabálytalanul fejlődött és akadályt jelentő növényzet eltávolítására. Az említett típusokhoz társulnak a természetvédelmet szolgáló beavatkozások is.

A KEHOP „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, a szennyvízkezelés fejlesztése” 2. prioritási tengelyen az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott „Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” címen Gyöngyösön, illetve „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)” című projekt négy észak-magyarországi település – köztük Füzesabony – tekintetében a szennyvízcsatorna hálózat bővítését és új bekötések kialakítását célozza.

A KEHOP „Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések” 3. prioritási tengelyen az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt a vegyesen gyűjtött hulladék további feldolgozásához a meglévő válogató, előkezelő központokban üzemelő technológia fejlesztését célozza. A fejlesztés arra törekszik, hogy a térségben működő lerakók tekintetében a regionalitás figyelembevételével biztosítsa az anyagában, illetve energetikailag nem hasznosítható hulladék egyre csökkenő mennyiségének hosszú távú elhelyezését, amelynél alapnak tekinthető a rendelkezésre álló kapacitás optimális kihasználása.

A KEHOP „Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések” 4. prioritási tengelyen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által benyújtott „A hosszú távú természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dél-Hevesi Tájegységben” című projekt a nemzeti park vagyonkezelésében lévő területek természetvédelmi szempontú hasznosítását irányozza elő. A projekt egyik legfőbb eleme a napjainkra közel 800 hektáron folyó, alapvetően tűzokvédelmi szempontú szántóföldi növénytermesztés. A 120 példányból álló, legeltetéssel hasznosított szürke marha állatállomány, a meglévő és beszerzendő gépek, valamint a takarmánykészlet és termények elhelyezésének hosszú távú biztosítása érdekében szükségessé vált a gazdálkodási központ kialakítása. A gazdálkodási központ a jelenleg is legeltetéssel hasznosított terület központi részén kerül kialakításra.

A KEHOP „Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása” 5. prioritási tengelyen a NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság által benyújtott „Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című projekt, amely kifejezetten az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentésére törekszik. A fejlesztés által érintett intézmény a Gyöngyöshöz tartozó Mátraháza településen található Állami Egészségügyi Ellátó Központ által üzemeltetett épület. A korszerűsítés az épület energia felhasználásának csökkentését irányozza elő annak energiahatékonyságának növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátása, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkenthető. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az Állami Egészségügyi Ellátó Központ üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A környezetvédelmi program céljainak teljesüléséhez illeszkedő fejlesztések tekintetében a KEHOP mellett fontos kiemelni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében támogatott projektek közül a barnamezős területek rehabilitációját, a környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztést, az épületenergetikai korszerűsítést, a megújuló energiaforrások felhasználását, illetve a kerékpáros hálózat bővítését célzó beruházásokat. A 2014-2020 programozási időszakban az említett fejlesztési irányok tekintetében Heves megyében eddig összesen 112 beruházás van megvalósítás alatt a megítélt 18,7 milliárd forintot is meghaladó támogatási összegből.

A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó TOP program keretében meghirdetett

- TOP-2.1.1 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” konstrukció keretében 11 projekt 795 millió forint értékben,
- TOP-2.1.2 kódszámú „Zöld város kialakítása” konstrukció keretében 9 projekt 5,4 milliárd forint értékben,
- TOP-2.1.3 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” konstrukció keretében 14 projekt mintegy 2,3 milliárd forint értékben,
- TOP-3.1.1 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” konstrukció keretében 15 projekt 4,5 milliárd forint értékben,
- TOP-3.2.1 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” konstrukció keretében 70 projekt 5,1 milliárd forint értékben,
- TOP-3.2.2 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” konstrukció keretében 2 projekt 498 millió forint értékben nyert támogatást Heves megyében.

A TOP hat konstrukciójában támogatott 112 Heves megyei fejlesztés mindegyike komolyan hozzájárul Heves Megye Környezetvédelmi Programjának teljesüléséhez. A Heves Megyei Közgyűlés a projektek támogathatóságához kapcsolódó döntéshozatalból és a Testületnek nyújtott többszöri tájékoztatásból kifolyólag ismeri a fejlesztések tartalmát. Mindezt jelen tájékoztatóban a Heves Megye Környezetvédelmi Programja előrehaladása szempontjából lényeges kulcs indikátorteljesülések kerülnek részletes ismertetésre.

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	Indikátorvállalás a projektben	2018. év végéig megvalósított indikátor ellenőrzött tényértéke
Vállalkozásbarát, népségmegtartó településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	186367	38042
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	83,781	1,101
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO2 egyenérték	9562,17	142,52

**A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 23/2020. (V.7.) számú
veszélyhelyzeti határozata**

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

A mai nappal a Heves Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó Ajánlásokat elfogadom.

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint

A határozathoz kapcsolódó Ajánlásokat az Értesítő 3. szám alatt csatolt melléklete tartalmazza.

**A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
ÉRTESÍTŐJÉNEK**

2020. VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

2020. JÚNIUS 10.

MELLÉKLETEI

Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjének

1. számú mellékletei

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének

4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletének

mellékletei

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	145846	263 245 846	0	0,00 %	Személyi juttatások	206 309 820	126000	206435820	0	0,00 %
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	145 089 500	126000	145 215 500		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0			Személyi juttatások Önkormányzat	61 220 320		61 220 320		
Időközi nemzetiségi választások	0	145846	145 846								
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00 %	Munkaadókat terhelő járulékok	34 027 792	19846	34047638	0	0,00 %
						MAJ Hivatal	23 977 713	19846	23 997 559		
Működési bevételek	8 500 000	9839375	18339375	0	0,00 %	MAJ Önkormányzat	10 050 079		10 050 079		
Hivatal működési bevétele	5 500 000	0	5 500 000								
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	9839375	12 839 375			Dologi kiadások	69 780 976	7604500	77385476	0	0,00 %
						Dologi kiadások Hivatal	24 786 915	19066536	43 853 451		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	7102500	7102500	0	0,00 %	Dologi kiadások Önkormányzat	44 994 061	-11462036	33 532 025		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	7102500	7 102 500								
Finanszírozási bevételek	256 971 849	11759564	268731413	0	0,00 %	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00 %
Működési jellegű pénzmaradvány	74 180 248	-204472	73 975 776								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	182 791 601	11964036	194 755 637			Egyéb működési célú kiadások	17 170 060	8 632 903	25 802 963	0	0,00 %
						Általános tartalék működési célra	1 000 000	5953038	6 953 038		
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	13 129 060	-6157510	6 971 550		
						Civil szervezetnek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000		
						Tagdíjak	1 041 000	0	1 041 000		
						Kiadások vészhelyzetben	0	8837375	8 837 375		
						Finanszírozási kiadások	193 315 601	11 964 036	205 279 637	0	0,00 %
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	182 791 601	11964036	194 755 637		
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10524000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 571 849	28847285	557419134	0	0,00 %	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 604 249	28347285	548951534	0	0,00 %
EGYENLEG	7 967 600	500000	8467600	0	0,00%	EGYENLEG					

FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	7 967 600	500000	8467600	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál	500 000	0	500 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	7 467 600	500000	7 967 600		
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 967 600	500000	8467600	0	0,00%
EGYENLEG	-7 967 600	-500000	-8467600	0	0,00%	EGYENLEG					
ÖSSZES BEVÉTEL	528 571 849	28847285	557419134	0	0	ÖSSZES KIADÁS	528 571 849	28847285	557419134	0	0

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	-	263 100 000			1.	K1 Személyi juttatások	61 220 320		61 220 320		
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-			2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 050 079		10 050 079		
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-			3.	K3 Dologi kiadások	44 994 061	- 11 462 036	33 532 025		
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-			4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	11 830 963	- 8 766 806	20 597 769		
5.	B4 Működési /egyéb bevételek/koordinációs tev.kapcs.bevételek veszélyhelyzetben	3 000 000	9 839 375	12 839 375			4.1.	Általános tartalék működési célra	1 000 000	5 953 038	6 953 038		
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-			4.2.	Pénzmaradvány tartalék működési célra	7 789 963	- 6 023 607	1 766 356		
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-			4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000		2 000 000		
							4.4.	Tagdíjak	1 041 000		1 041 000		
							4.5.	Koordinációs tevékenységgel összefüggő kiadások veszélyhelyzetben	-	8 837 375	8 837 375		
							5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000		10 524 000		
							6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	182 791 601	11 964 036	194 755 637		
I.	Tárgyévi működési bevételek	266 100 000	9 839 375	275 939 375			I.	Tárgyévi működési kiadások	321 411 024	9 268 806	330 679 830	-	-
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	62 778 624	-	62 708 055									
	Működési bevételek összesen	328 878 624	9 768 806	338 647 430				Működési kiadások összesen	321 411 024	9 268 806	330 679 830	-	
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-			6.	K6 Beruházások	7 467 600	500 000	7 967 600		
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-			7.	K7 Felújítások	-		-	-	
11.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-			8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-	-	
							9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-		-	-	
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-			II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	7 467 600	500 000	7 967 600	-	
12.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-									
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-				Felhalmozási kiadások	7 467 600	500 000	7 967 600	-	
	Bevételek mindösszesen	328 878 624	9 768 806	338 647 430				Kiadások mindösszesen	328 878 624	9 768 806	338 647 430	-	

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervi támogatás	182 791 601	11 964 036	194 755 637			1.	K1 Személyi juttatások	145 069 500	126 000	145 215 500		
2.	B4 Működési bevételek	5 500 000	-	5 500 000			2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 713	19 846	23 997 559		
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	145 846	145 846			3.	K3 Dologi kiadások	24 786 915	19 066 536	43 853 451		
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	7 102 500	7 102 500			4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	5 339 097	- 133 903	5 205 194		
I.	Tárgyévi működési bevételek	188 291 601	19 212 382	207 503 983			I.	Tárgyévi működési kiadások	199 193 225	19 078 479	218 271 704	-	
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	11 401 624	-	11 267 721									
	Működési bevételek összesen	199 693 225	19 078 479	218 771 704				Működési kiadások összesen	199 193 225	19 078 479	218 271 704	-	
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		0,00%	5.	K6 Beruházások	500 000	-	500 000		
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-		0,00%	6.	K7 Felújítások	-		-		
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-		0,00%	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	-	500 000	-	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-		0,00%		Felhalmozási kiadások	500 000		500 000	-	
	Bevételek mindösszesen	199 693 225	19 078 479	218 771 704		0,00%		Kiadások mindösszesen	199 693 225	19 078 479	218 771 704	-	

*3. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	0	263 100 000	0	0
					Összesen:				263 100 000	0	263 100 000	0	0
					Cím összesen:				263 100 000	0	263 100 000	0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									263 100 000		263 100 000		

III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

1	1	1	1	1	Saját bevételek					
					Munkáltatói hitelek	3 000 000	-200 000	2 800 000	0	
					SKODA SUPERB eladása	0	1 202 000	1 202 000		
					Összesen:	3 000 000	1 002 000	4 002 000	0	0
2	1	1	1	1	Cím összesen:	3 000 000	1 002 000	4 002 000	0	0
					Veszélyhelyzeti koordinációs tev.bevételei					
					Fertőtlenítőszerrek értékesítése	0	6 892 595	6 892 595	0	
					Maszkok értékesítése		144 780	144780		
					Kesztyűk értékesítése		1 800 000	1800000		
					Összesen:	0	8 837 375	8 837 375	0	0
					Cím összesen:	0	8 837 375	8 837 375	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 000 000	9 839 375	12 839 375	0	0

V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2					Pénzmaradvány							
	1	1	1		Működési jellegű pénzmaradvány	62 778 624	-70 569	62 708 055	0			
					Összesen:	62 778 624	-70 569	62 708 055	0			
					Cím összesen:	62 778 624	-70 569	62 708 055	0			
	V. FEJEZET ÖSSZESEN					62 778 624	-70 569	62 708 055	0			0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

328 878 624

9 768 806

338 647 430

0

0

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím- szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
3	1	1	1		Időközi nemzetiségi önkormányzati választások				0	145 846	145 846		
					Összesen:				0	145 846	145 846		
I. FEJEZET ÖSSZESEN									0	145 846	145 846		
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Önkormányzat működési bevételek								
					Szolgáltatásokból származó bevételek				5 500 000	0	5 500 000	0	0
					Összesen:				5 500 000	0	5 500 000	0	0
					Cím összesen:				5 500 000	0	5 500 000	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN									5 500 000	0	5 500 000	0	0
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					EIP támogatás				0	7 102 500	7 102 500		
					Összesen:				0	7 102 500	7 102 500		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	7 102 500	7 102 500		
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak								
					Önkormányzattól								
					Működési célra				182 791 601	0	182 791 601		
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átvezetés				0	11 964 036	11 964 036		
					Összesen:				182 791 601	11 964 036	194 755 637	0	0
					Cím összesen:				182 791 601	11 964 036	194 755 637	0	
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				11 401 624	-133 903	11 267 721	0	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:				11 401 624	-133 903	11 267 721	0	
					Cím összesen:				11 401 624	-133 903	11 267 721	0	
V. FEJEZET ÖSSZESEN									194 193 225	11 830 133	206 023 358	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									199 693 225	19 078 479	218 771 704	0	0

KIADÁSOK																		
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT																		
Adatok Fü																		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %					
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve										
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																		
1	1	1	1	1	Községülés kiadásai													
					Működési kiadások													
					Személyi jellegű kiadások				60 620 320	-5 074 100	55 546 220	0						
					Munkaadókat terhelő járulék				9 850 079	-878 938	8 971 141	0						
					Dologi kiadások													
					Alcím összesen:				70 470 399	-5 953 038	64 517 361	0						
Cím összesen:									70 470 399	-5 953 038	64 517 361	0						
2	1	1	1	1	Kabinet													
					Működési kiadások													
					Személyi jellegű kiadások				600 000	0	600 000	0	0					
					Munkaadókat terhelő járulék				200 000	0	200 000	0	0					
					Dologi kiadások				3 200 000	0	3 200 000	0	0					
					Alcím összesen:				4 000 000	0	4 000 000	0	0					
Cím összesen:									4 000 000	0	4 000 000	0	0					
7	1	1	1	1	2019. évi Megyei Tartalék													
					Működési kiadások													
					Személyi jellegű kiadások				0	5 074 100	5 074 100	0						
					Munkaadókat terhelő járulék				0	878 939	878 939	0						
					Alcím összesen:				0	5 953 038	5 953 039	0	0					
					Cím összesen:									0	5 953 038	5 953 038	0	0
12	1	2	1	3	EFOP-1.6.3-17-2017-00019													
					Működési kiadások													
					Dologi kiadások				13 324 138	-11 964 036	1 360 102	0						
					Alcím összesen:				13 324 138	-11 964 036	1 360 102	0	0					
					Cím összesen:									13 324 138	-11 964 036	1 360 102	0	
13	1	1	1	1	Általános kiadások													
					Működési kiadások													
					0. havi finanszírozás				10 524 000	0	10 524 000	0	0					
					Dologi kiadások				4 797 000	502 000	5 299 000	0						
					Karbantartás				3 074 880	0	3 074 880	0	0					
					Felhalmozási kiadások				0	500 000	500 000	0						
Alcím összesen:									18 395 880	1 002 000	19 397 880	0						
Cím összesen:									18 395 880	1 002 000	19 397 880	0	0					
14	1	1	1	3	TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum													
					Működési kiadások													
					Dologi kiadások				598 043	0	598 043	0	0					
					Alcím összesen:				598 043	0	598 043	0	0					
					Cím összesen:									598 043	0	598 043	0	0
15	1	2	1	3	EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása													
					Működési kiadások													
					Dologi kiadások				20 000 000	0	20 000 000	0	0					
					Alcím összesen:				20 000 000	0	20 000 000	0	0					
					Cím összesen:									20 000 000	0	20 000 000	0	0
16	1	1	1	4	Megyei Területrendezési Terv													
					Működési kiadások													
					Dologi kiadások				0	0		0	0					
					Beruházás				7 467 600	0	7 467 600	0	0					
					Alcím összesen:				7 467 600	0	7 467 600	0	0					
					Cím összesen:									7 467 600	0	7 467 600	0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 256 060	-10 962 036	123 294 024	0	0					

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	1 000 000	5 953 038	6 953 038	0
					Alcím összesen:	1 000 000	5 953 038	6 953 038	0
					Cím összesen:	1 000 000	5 953 038	6 953 038	0
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása				
					Elnöki keret	2 000 000	0	2 000 000	0
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
3	1	2	1	1	Tagdíjak				
					Tagdíjak	1 041 000	0	1 041 000	0
					Alcím összesen:	1 041 000	0	1 041 000	0
					Cím összesen:	1 041 000	0	1 041 000	0
4	1	1	1	1	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	7 789 963	-6 023 607	1 766 356	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
					Alcím összesen:	7 789 963	-6 023 607	1 766 356	0
					Cím összesen:	7 789 963	-6 023 607	1 766 356	0
5	1	1	1	1	Veszélyhelyzeti koordinációs tev.kiadásai				
					Fertőtlenítőkészletek	0	6 892 595	6 892 595	0
					Maszkok vásárlása	0	144 780	144 780	
					Gumikesztyűk vásárlása	0	1 800 000	1 800 000	
					Alcím összesen:	0	8 837 375	8 837 375	0
					Cím összesen:	0	8 837 375	8 837 375	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						11 830 963	8 766 806	20 597 769	0
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	182 791 601	0	182 791 601	0
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átadás	0	11 964 036	11 964 036	
					Alcím összesen:	182 791 601	11 964 036	194 755 637	0
					Cím összesen:	182 791 601	11 964 036	194 755 637	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						182 791 601	11 964 036	194 755 637	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						328 878 624	9 768 806	338 647 430	0

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK														
5	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység				139 947 500	-10 028 976	129 918 524	0		
					Működési kiadások									
					Személyi jellegű kiadások									
					Munkaadókat terhelő járulékok									
					Dologi kiadások									
	2	1	2	4	Felhalmozási kiadások				23 776 888	11 784 036	35 560 924	0		
					Beruházási kiadások									
					Kisértékű t.e. vásárlás									
					Alcím összesen:									
					500 000									
6	1	2	1	Európai Információs Pont				187 302 251	0	187 302 251	0			
				Működési kiadások										
				Személyi jellegű kiadások										
				Munkaadókat terhelő járulékok										
				Dologi kiadások										
	2	1	2	4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				7 102 500	0	7 102 500	0		
					Alcím összesen:									
					6 041 850									
					7 102 500									
					13 144 350									
6	2	2	1	EU- Kohéziós alapok				1 010 027	0	1 010 027	0			
				Működési kiadások										
				Személyi jellegű kiadások										
				Munkaadókat terhelő járulékok										
				Dologi kiadások										
	2	1	2	4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0	0	0	0		
					Alcím összesen:									
					1 010 027									
					0									
					1 010 027									
10	1	1	1	Időközi nemzetiségi választás				0	126 000	126 000	0			
				Működési kiadások										
				Személyi jellegű kiadások										
				Munkaadókat terhelő járulékok										
				Alcím összesen:										
	1	1	1	1	EFOP-1.6.3-17-2017-00019				0	10 028 976	10 028 976	0		
					Működési kiadások									
					Személyi jellegű kiadások									
					Munkaadókat terhelő járulékok									
					Dologi kiadások									
12	1	1	1	Alcím összesen:				0	11 964 036	11 964 036	0			
				0										
				145 846										
				0										
				145 846										
	I. FEJEZET ÖSSZESEN									194 354 128	19 212 382	213 566 510	0	0
	III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
	4	1	1	1	2	Pénzmaradvány				5 339 097	-133 903	5 205 194	0	
						Működési jellegű pénzmaradvány								
						Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
Alcím összesen:														
5 339 097														
-133 903														
III. FEJEZET ÖSSZESEN									5 339 097	-133 903	5 205 194	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									199 693 225	19 078 479	218 771 704	0		

"6. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai**EU-s projekt neve, azonosítója:****Európai Információs Pont működtetése**

COMM-BUD-2018-2020-HU-05

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő	6 041 850			6 041 850
EU-s forrás	7 102 500			7 102 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	13 144 350	0	0	13 144 350

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	6 041 850			6 041 850
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele	7 102 500			7 102 500
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	13 144 350	0	0	13 144 350

EU-s projekt neve, azonosítója:**Európai Információs Pont működtetése**

kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	1 010 867			1 010 867
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	1 010 867	0	0	1 010 867

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	1 010 867			1 010 867
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	1 010 867	0	0	1 010 867

EFOP 1.6.3-17.2019-00019**"Felzárkózás-politikai együttműködési program"**

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	9 755 107	0	0	9 755 107
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	9 755 107	0	0	9 755 107

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	9 755 107	0	0	9 755 107
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	9 755 107	0	0	9 755 107

"

"7. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	263 245 846	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	206 435 820	213 300 000	213 300 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	34 047 638	38 000 000	38 000 000
Működési bevételek	18 339 375	1 000 000	1 000 000	Dologi kiadások	77 385 476	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	7 102 500			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	268 731 413	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	25 802 963	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	205 279 637	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	8 467 600		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 419 134	464 100 000	464 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	557 419 134	464 100 000	464 100 000

"

"8. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

A Megyei Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	76 436 661	22 250 000	21 048 000	38 404 769	21 048 000	21 048 000	200 235 430
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	126 288 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	400 000	1 202 000		9 637 375			11 239 375
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	54 988 661			7 719 394			62 708 055
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	36 382 630	25 611 130	24 858 630	42 415 399	32 917 725	27 171 125	189 356 639
1.Személyi juttatások	5 101 693	5 101 693	5 101 693	5 101 693	5 101 693	5 101 693	30 610 158
2.Munkaadókat terhelő járulékok	774 799	1 527 299	774 799	774 799	774 799	774 799	5 401 294
3.Dologi kiadások	3 749 505	3 749 505	3 749 505	3 749 505	2 300 000	2 300 000	19 598 020
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	1 000 000			16 556 769	1 041 000	1 000 000	19 597 769
6.Finanszírozási kiadások	25 756 633	15 232 633	15 232 633	16 232 633	16 232 633	17 494 633	106 181 798
7.Beruházások					7 467 600	500 000	7 967 600
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	40 054 031	-3 361 130	-3 810 630	-4 010 630	-11 869 725	-6 123 125	10 878 791

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 648 000	21 048 000	21 048 000	22 048 000	21 048 000	31 572 000	338 647 430
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	263 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	600 000			1 000 000			12 839 375
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							62 708 055
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	25 671 125	24 409 125	24 409 125	24 409 125	24 409 125	25 983 166	338 647 430
1.Személyi juttatások	5 101 693	5 101 693	5 101 693	5 101 693	5 101 693	5 101 697	61 220 320
2.Munkaadókat terhelő járulékok	774 799	774 799	774 799	774 799	774 799	774 790	10 050 079
3.Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 434 005	33 532 025
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						1 000 000	20 597 769
6.Finanszírozási kiadások	17 494 633	16 232 633	16 232 633	16 232 633	16 232 633	16 672 674	205 279 637
7.Beruházások							7 967 600
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-4 023 125	-3 361 125	-3 361 125	-2 361 125	-3 361 125	5 588 834	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	15 690 966	15 690 966	22 939 312	27 092 590	16 690 966	17 952 966	116 057 766
1.Működési célú támogatások áh. belülről			145 846				145 846
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	2 749 998
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			7 102 500				7 102 500
5.Finanszírozási bevételek	15 232 633	15 232 633	15 232 633	26 634 257	16 232 633	17 494 633	106 059 422
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	15 733 468	20 785 968	16 379 314	20 938 662	18 667 892	18 667 892	110 673 196
1.Személyi juttatások	11 732 458	16 032 458	11 858 458	11 732 458	11 732 458	11 732 458	74 820 748
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 935 434	2 687 934	1 955 280	1 935 434	1 935 434	1 935 434	12 384 950
3.Dologi kiadások	2 065 576	2 065 576	2 065 576	2 065 576	5 000 000	5 000 000	18 262 304
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				5 205 194			5 205 194
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások			500 000				500 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 42 502	-5 095 002	6 559 998	6 153 928	-1 976 926	- 714 926	4 884 570

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	17 952 966	16 690 966	16 690 966	16 690 966	16 690 966	17 997 108	218 771 704
1.Működési célú támogatások áh. belülről							145 846
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	5 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							7 102 500
5.Finanszírozási bevételek	17 494 633	16 232 633	16 232 633	16 232 633	16 232 633	17 538 771	206 023 358
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	18 667 892	18 259 039	17 667 892	17 667 892	17 667 892	17 667 901	218 771 704
1.Személyi juttatások	11 732 458	11 732 458	11 732 458	11 732 458	11 732 458	11 732 462	145 215 500
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 935 434	1 935 434	1 935 434	1 935 434	1 935 434	1 935 439	23 997 559
3.Dologi kiadások	5 000 000	4 591 147	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	43 853 451
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							5 205 194
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							500 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 714 926	-1 568 073	- 976 926	- 976 926	- 976 926	329 207	0

LÉTSZÁMADATOK

adatok: fő-ben

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2020.évre	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
Megyei Önkormányzati Hivatal			
- köztisztviselők	27	0,00	0
- munkatvénye alá tartozók	1	1,50	0
ÖSSZESEN	28	1,50	0
Heves Megyei Önkormányzat			
- tisztviselő(k)	2	0,00	0
ÖSSZESEN:	2	0,00	0

"

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai	
--	--

[illegible][illegible]

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok:		Kiadások								Bevételek							Egyenleg	
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaatók áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről		Összesen:
B)I./5.1.1.	Hivatal igazgatási tevékenysége	129 918 524	21 322 803	35 560 924			500 000			187 302 251	145 846	5 500 000		194 755 637			200 401 483	13 099 232
B)I./10.1.1.	Időközi kisebbségi választás	126 000	19 846							145 846								
B)I./12.1.1.	EFOP 1.6.3-17-2017-00019	10 028 976	1 755 060	180 000						11 964 036								
B)III./4.1.1.	Pénzmaradvány				5 205 194					5 205 194				11 267 721			11 267 721	6 062 527
										0							0	0
Összesen:		140 073 500	23 097 709	35 740 924	5 205 194	0	500 000	0	0	204 617 327	145 846	5 500 000	0	206 023 358	0	0	211 669 204	7 051 877

Önként vállalt feladatok		Kiadások									Bevételek							Egyenleg
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről	Összesen:	
B)I./6.1.2.	Európai Információs Pont	5 142 000	899 850	7 102 500						13 144 350			7 102 500				7 102 500	-6 041 850
B)I./6.2.2.	EU Kohéziós alapok			1 010 027						1 010 027							0	-1 010 027
										0							0	0
Összesen:		5 142 000	899 850	0	0	0	0	0	0	14 154 377	0	0	7 102 500	0	0	0	7 102 500	-7 051 877

Államigazgatási feladatok		Kiadások									Bevételek							Egyenleg	
Címszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaatók áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről	Összesen:		
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

"12. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Informatikai eszközök vásárlása	500 000	0	500 000
	ÖSSZESEN:	500 000	0	500 000

Adatok eFt

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	ÖSSZESEN:	0	0	0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Informatikai eszközök vásárlása	500 000	70848	323 623
2.	Tárgyi eszközök vásárlása		105529	
	ÖSSZESEN:	500 000	176377	323 623

Adatok eFt

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	ÖSSZESEN:	0	0	0

"13. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés fejezet és címrendje 2020.évben

Költség-viselő		A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
Számok és Fejezetek	Bevételek					Kiadások			
	I.FEJEZET Támogatások áh.belülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kivülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai	III.FEJEZET Egyéb kiadások	IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások
Címszám és Címnév	1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek 2. Veszélyhelyzetben koordinációs tevékenység kiadásai	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1.Közgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3. Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfejl. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Felújítások, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. EFOP 1.6.3 13.Általános kiadások 14. Megyei Paktum 15. EMMI pályázat 16. Megyei Területrendezési Terv		1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány 5. Veszélyhelyzet koordinációs tevékenység bevételei	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak
									2. Megelőlegezési támogatás 3. Tagi kölcsön
Alcímszám és Alcímnév	Címszámonként bontott és változó								
Jogcímszám	1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat								
Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű
						1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás			
Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név									

Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjének

2. számú mellékletei

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének

5/2020. (V.7.) önkormányzati rendeletének

mellékletei

1/A. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020.(V.7.) önkormányzati rendelethez

Heves megye településeinek listája

	A	B
	Települések	Típus
1.	Abasár	község
2.	Adács	község
3.	Aldebrő	község
4.	Andornaktálya	község
5.	Apc	község
6.	Átány	község
7.	Atkár	község
8.	Balaton	község
9.	Bátor	község
10.	Bekölce	község
11.	Bélapátfalva	város
12.	Besenyőtelek	község
13.	Boconád	község
14.	Bodony	község
15.	Boldog	község
16.	Bükkszék	község
17.	Bükkszenterzsébet	község
18.	Bükkszentmárton	község
19.	Csány	község
20.	Demjén	község
21.	Detk	község

	A	B
	Települések	Típus
22.	Domoszló	község
23.	Dormánd	község
24.	Ecséd	község
25.	Eger	megyeszékhely, megyei jogú város
26.	Egerbakta	község
27.	Egerbocs	község
28.	Egercsehi	község
29.	Egerfarmos	község
30.	Egerszalók	község
31.	Egerszólát	község
32.	Erdőkővesd	község
33.	Erdőtelek	község
34.	Erk	község
35.	Fedémes	község
36.	Feldebrő	község
37.	Felsőtárkány	község
38.	Füzesabony	város
39.	Gyöngyös	város
40.	Gyöngyöshalász	község
41.	Gyöngyösoroszi	község
42.	Gyöngyöspata	város
43.	Gyöngyössolymos	község
44.	Gyöngyöstarján	község
45.	Halmajugra	község

	A	B
	Települések	Típus
46.	Hatvan	város
47.	Heréd	község
48.	Heves	város
49.	Hevesaranyos	község
50.	Hevesvezekény	község
51.	Hort	nagyközség
52.	Istenmezeje	község
53.	Ivád	község
54.	Kál	nagyközség
55.	Kápolna	község
56.	Karácsond	község
57.	Kerecsend	község
58.	Kerekharaszt	község
59.	Kisfüzes	község
60.	Kisköre	város
61.	Kisnána	község
62.	Kömlő	község
63.	Kompolt	község
64.	Lőrinci	város
65.	Ludas	község
66.	Maklár	község
67.	Markaz	község
68.	Mátraballa	község
69.	Mátraderecske	község

	A	B
	Települések	Típus
70.	Mátraszentimre	község
71.	Mezőszemere	község
72.	Mezőtárkány	község
73.	Mikófalva	község
74.	Mónosbél	község
75.	Nagyfüged	község
76.	Nagykökényes	község
77.	Nagyréde	község
78.	Nagytálya	község
79.	Nagyút	község
80.	Nagyvisnyó	község
81.	Noszvaj	község
82.	Novaj	község
83.	Ostoros	község
84.	Pálosvörösmart	község
85.	Parád	nagyközség
86.	Parásdasvár	község
87.	Pély	község
88.	Pétervására	város
89.	Petőfibánya	község
90.	Poroszló	község
91.	Recsk	nagyközség
92.	Rózsaszentmárton	község
93.	Sarud	község

	A	B
	Települések	Típus
94.	Sirok	község
95.	Szajla	község
96.	Szarvaskő	község
97.	Szentdomonkos	község
98.	Szihalom	község
99.	Szilvásvárad	község
100.	Szúcs	község
101.	Szűcsi	község
102.	Tarnabod	község
103.	Tarnalelesz	község
104.	Tarnaméra	község
105.	Tarnaörs	község
106.	Tarnaszentmária	község
107.	Tarnaszentmiklós	község
108.	Tarnazsadány	község
109.	Tenk	község
110.	Terpes	község
111.	Tiszanána	község
112.	Tófalu	község
113.	Újlőrincfalva	község
114.	Vámosgyörk	község
115.	Váraszó	község
116.	Vécs	község
117.	Verpelét	város

	A	B
	Települések	Típus
118.	Visonta	község
119.	Visznek	község
120.	Zagyvaszántó	község
121.	Zaránk	község

1/B. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020.(V.7.) önkormányzati rendelethez

A Törvény 4/1-4/11. melléklet Heves megyét érintő elemei

1. Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei

1.1 Távlati gyorsforgalmi utak

	A	B	C
		Meglévő nyomvonal-szakasz	Tervezett nyomvonal-szakasz
1.	M25:		Füzesabony térsége (M3) – Eger
2.	M3:	Budapest- Hatvan – Füzesabony – Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza – Vásárosnamény -	- Vásárosnamény – Beregdaróc – (Ukrajna)
3.	M32:		Szolnok (M4) – Füzesabony térsége (M3)

1.2 Távlati kiemelt szolgáltatást nyújtó főutak

	A	B	C
		Meglévő nyomvonal-szakasz	Tervezett nyomvonal-szakasz
1.	R21:	Hatvan (M3) – Mátraverebély -	- Mátraverebély – Salgótarján – Somoskövőfalva – (Szlovákia)

1.3 Távlati főutak

1.3.1 Meglévő szakaszok:

	A	B
1.	3. sz. főút:	Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
2.	23. sz. főút:	Bátonyterenye (21. sz. főút) – Tarnalelesz (25. sz. főút)
3.	24. sz. főút:	Gyöngyös (3. sz. főút) – Parád – Eger (25. sz. főút)
4.	25. sz. főút:	Kerecsend (3. sz. főút) – Eger – Bánréve (26. sz. főút)
5.	31. sz. főút:	Budapest (M0) – Süllyap - Nagykáta – Jászberény – Dormánd (33. sz. főút)
6.	32. sz. főút:	Hatvan (M3) – Jászberény – Szolnok (4. sz. főút)
7.	33. sz. főút:	Füzesabony (3. sz. főút) – Tiszafüred – Debrecen (4. sz. főút)
8.	253. sz. főút:	Andornaktálya (M25) – Mezőkövesd (3. sz. főút) (ez az út a MOTrT-ben még a 2502. j. mellékút részeként szerepel, időközben főúttá vált)

1.3.2 Tervezett szakaszok:

	A	B
1.	212. sz. főút:	<i>Rétság térsége (2. sz. főút) – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – Gyöngyös (3. sz. főút)</i>
2.		<i>Jászberény (32. sz. főút) – Gyöngyös (3. sz. főút)</i>
3.		<i>Pétervására (23. sz. főút) – Sirok (24. sz. főút)</i>
4.		<i>Karácsond térsége (3. sz. főút) – Heves – Kisköre – Kunhegyes – Kenderes (4. sz. főút)</i>
5.	3. sz. főút	Detk - Kápolna

2. A gyorsforgalmi és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat távlati nagy hidjai a Tiszán

2.1 Távlati Tisza-hidak

2.1.1 Meglévő közúti hidak

	A	B
1.	<i>Tiszafüred - Poroszló</i>	33. sz. főút
2.	Kisköre - Tiszabura	(új főút)

2.1.2 Meglévő vasúti hidak

	A
1.	<i>Tiszafüred - Poroszló</i>

3. Országos törzshálózati vasúti pályák

Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák

	A	B
	Vasútvonal száma	Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák
1.	80 (1)	<i>Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor – Sátoraljaújhely – (Szlovákia)</i>
2.	81	<i>Hatvan – Somoskőújfalu – (Szlovákia)</i>
3.	82	<i>Hatvan – Újszász</i>
4.	86	<i>Vámosgyörk – Újszász</i>
5.	87	<i>Füzesabony – Putnok</i>
6.	108	<i>Debrecen - Füzesabony</i>

4. Országos kerékpárút-törzshálózat elemei

A	
1.	4. Tiszamente kerékpárútvonal 4.A és 4.C nyomvonala: (11-es jelű Euro Velo®):
	1.A: Gönc – Telkibánya – Bózsza – Pálháza – Füžérradvány – Mikóháza – Sátoraljaiújhely – Sárospatak – Bodrogolaszi – Vámosújfalú – Olaszliszka – Szegilong – Szegi – Bodrogkisfalud – Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj – Tiszaladány – Tiszatardos – Tiszalök – Tiszadada – Tiszadob – Tiszaújváros – Tiszapalkonya – Tiszatarján – Tiszakeszi – Ároktő – Tiszadorogma – Tiszabábolna – Poroszló – Sarud – Kisköre – Tiszasüly – Kőtelek – Nagykőrű – Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő – Tizsakécske – Lakitelek – Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Ópusztaszer – Sándorfalva – Szeged – Röske – (Szerbia)
	1.C: Tiszaújváros – Tizacsege – Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre
2.	10. Közép-Európa Vizei kerékpárútvonal (14-es jelű Euro Velo®):
	Szentgotthárd - Zalaegerszeg - Keszthely - Tihany - Balatonakarattya - Székesfehérvár - Budapest - Hatvan - Gyöngyös - Eger - Hortobágy - Debrecen - Nyírábrány
	3. 22. Bükki kerékpárútvonal:
	Ózd – Dédestapolcsány – Szilvásvár – Bélapátfalva – Eger
4.	23. Nyugat-zempléni kerékpárútvonal 23.A és 23.B nyomvonala:
	4.A: Gönc – Boldogkőváralja – Miskolc – Felsőtárkány - Eger
	4.B: Nagyvisnyó – Szilvásvár
	5. 31. Zagyvamenti kerékpárútvonal:
	(2.C kerékpárút Salgótarján és Nagybárcány közötti szakasza) – Szurdokpuszpöki – Zagyvaszántó – Petőfibánya – (10. A kerékpárút Petőfibánya és Jászfényszaru közötti szakasza) – Jászberény - Szolnok

5. Nemzetközi és országos vízi utak

Nemzetközi és országos vízi utak

	A	B	C
	A vízi út neve	A szakasz (fkm-fkm)	A vízi út osztálya
1.	Tisza	544-403	III
2.	Tisza	403-254	II

6. Erőművek

Meglévő egyéb 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek

A	
Meglévő erőművek	
1.	Lőrinci
2.	Visonta

7. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékei

7.1 Meglévő 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékei

	Ágazati száma	Elhelyezkedése
1.	38.	<i>Sajószöged - Göd</i>

7.2 Tervezett 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékei

A		
1.	Detk térsége	

7.3 Meglévő 220 kV-os átviteli hálózat távvezetékei

	A.	B.
	Ágazati száma	Elhelyezkedése
1.	49.	Detk – Maklár – <i>Mezőkövesd – Sajószöged</i>
2.	50.	Detk – Szolnok
3.	51.	Detk – Csány – <i>Budapest [XV. kerület]</i>
4.	52.	Detk – Ecséd – <i>Budapest [XV. kerület]</i>
5.	70., 71.	Nagyút – Mezőtárcány - <i>Sajószöged</i>
6.	72.	<i>Sajószöged - Szolnok</i>
7.	47.	Visonta – Detk [I.]
8.	48.	Visonta – Detk [II.]

8. Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek

8.1 Meglévő földgázszállító vezetékek

	A	B
	Ágazati száma	Elhelyezkedése
1.	100:	<i>(Ukrajna) – Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírbogdány - Nemesbikk – Füzesabony – Nagyfűged – Zsámbok</i>
2.	100-10:	Nagyfűged – Tarnaörs
3.	100-11:	Vámosgyörk – Gyöngyös
4.	100-12:	Csány – Jászberény
5.	100-13:	Nagyfűged – Halmajugra
6.	211	<i>Ózd – Járdánháza – Tarnalelesz – Mátraterenye – Bátorterenye [Kisterenye]</i>
7.	211-02:	<i>Mátraterenye – Mátraderecske</i>
8.	212:	Tarnalelesz – Fedémes
9.	213:	Fedémes – Egerbakta – Eger
10.	214:	Fedémes – Bélapátfalva
11.	217:	<i>Bátorterenye [Kisterenye] – Sámsonháza – Pásztó – Heréd – Hatvan – Zsámbok</i>
12.	217-02:	Heréd - Lőrinci

8.2 Meglévő kőolajszállító vezetékek

	A	B
	Név	Elhelyezkedés
1.	Barátság II.	(Ukrajna) – Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – Zsámbok – Százhalombatta

8.3 Meglévő termékvezetékek

	A
1.	Szajol – Tizzasüly – Füzesabony - Tiszaújváros
2.	Szajol – Tizzasüly – Füzesabony - Tiszaújváros
3.	Tiszaújváros – Mezőkövesd – Vámosgyörk – Zsámbok – Üllő - Százhalombatta

9. Országos vízi létesítmények

9.1 VTT-tározók

	A	B	C	D
	Megvalósult	Tervezett tározó	Tápláló vízfolyás	Település
1.		Hanyi-Jászsági	Tisza	Kisköre, Tarnaszentmiklós, Pély
2.	Hanyi-Tizzasülyi		Tisza	Jászkisér, Pély, Tizzasüly

9.2 Országos vízkár-elhárítási célú tározók

9.2.1 Meglévő országos vízkár-elhárítási célú tározók

	A	B	C
	Megnevezés	Tápláló vízfolyás	Település
1.	Ludasi	Bene-patak	Ludas, Detk, Nagyút

9.2.2. Tervezett országos vízkár-elhárítási célú tározók

	A	B	C
	Megnevezés	Tápláló vízfolyás	Település
1.	Nagyfüged - Tarnazsádányi	Bene, Tarna, Tarnóca	Nagyfüged, Tarnazsádány
2.	Viszneki	Tarna, Gyöngyös-patak	Visznek, Erk, Nagyfüged

9.3 Meglévő kiemelt jelentőségű vízi építmények

	A	B	C
	Megnevezés	Vízfolyás	Érintett település
1.	Kiskörei vízlépcső	Tisza	Abádszalók, Kisköre

9.4 Országos csatornák

9.4.1 Meglévő országos csatornák

	A	B
	Csatorna neve	Érintett települések
1.	Jászsági-főcsatorna	Tiszasüly-Kisköre
2.	12-28. Tiszasüly-Pélyi-összekötő-csatorna	Pély-Tiszasüly
3.	12. (Pélyi)-csatorna	Jáskisér-Pély

9.4.2 Tervezett országos csatornák

	A	B
	Csatorna neve	Érintett települések
1.	Jászsági főcsatorna Zagyvai ága	Kisköre térsége – Alattyán térsége

Térségi hálózatok és egyedi építmények

1. Térségi közlekedési hálózatok és egyedi építmények

1.1 Távlati főutak településselkerülő szakaszai

	A
	Tervezett szakaszok
1.	Pétervására (23. sz. főút)
2.	Bükkszenterzsébet (23. sz. főút)
3.	Tarnalelesz (23. sz. főút)
4.	Szentdomonkos (25. sz. főút)
5.	Gyöngyös észak (24. sz. főút)
6.	Gyöngyös kelet (24. sz. főút)
7.	Eger kelet (25. sz. főút)

1.2 Térségi szerepű összekötő utak

	A
	Tervezett szakaszok:
1.	Megyehatár – Pétervására (23. sz. főút) a meglévő 2305. j. mellékút nyomvonalán
2.	Sirok (24. sz. főút) – Kál (M3) – Tenk (31) a meglévő 2415. j., 2416. j., 2417. j., 3208. j. mellékutak nyomvonalán

1.3 Mellékutak (összekötőutak)

	A
	Tervezett szakaszok
1.	Maklár M25 bekötés

	A	B
	Út száma	Meglévő szakaszok
1.	2111	Verseg – Hatvan
2.	2131	Apc – Szarvasgede
3.	2132	Nagykökényes – Zagyvaszántó
4.	2133	Heréd – Lőrinci
5.	2134	Kerekharaszt – Heréd
6.	2401	Hatvan – Selyp
7.	2402	Selyp – Gyöngyöspata
8.	2403	Selyp – Zagyvaszántó
9.	2404	Zagyvaszántó – Rózsaszentmárton
10.	2405	Jobbágyi – Apc
11.	2408	Pásztó – Galyatető – Mátraháza
12.	2411	Recsk – Mátraballa
13.	2413	Egerbakta – Bükkszék
14.	2414	Bátor – Szúcs
15.	2416	Gyöngyös – Verpelét – Eger
16.	2418	Detk – Domoszló
17.	2419	Mátrafüred – Abasár
18.	2420	Kápolna – Detk
19.	2501	Eger – Füzesabony
20.	2503	Eger – Novaj
21.	2504	Eger – <i>Bogács</i>
22.	2505	Eger – <i>Hollóstető</i> – Miskolc
23.	2506	Szarvaskő – Vadna
24.	2507	<i>Borsodnád</i> – Mónosbél
25.	2508	Ózd – Szilvásvárad

	A	B
	Út száma	Meglévő szakaszok
26.	2509	<i>Mezőkövesd – Noszvaj</i>
27.	2510	Egercsehi – Mikófalva
28.	3104	<i>Gödöllő – Tura – Hatvan</i>
29.	3126	<i>Jászfényszaru – Boldog</i>
30.	3201	Hatvan – Atkár
31.	3202	Hort – Csány
32.	3204	Gyöngyös – Heves
33.	3205	Jászárokszállás – <i>Tarnaméra</i>
34.	3206	Detk – Nagyfüged
35.	3207	Kál – Heves
36.	3210	Gyöngyös – Adács
37.	3211	Tarnaszentmiklós – Kömlő
38.	3212	Besenyőtelek – Tiszanána
39.	3213	Kisköre – Poroszló
40.	3229	Tarnaörs – <i>Jászdózsa</i>
41.	3301	Poroszló – <i>Borsodivánka</i>

1.4 Országos vasúti mellékvonalak

A	B
Vasútvonal száma	Meglévő vasúti mellékvonalak
84	<i>Bátonyterenye (Kisterenye)-Kál (Kál-Kápolna)</i>
85	Vámosgyörk-Gyöngyös
102	Kál (Kál-Kápolna)- <i>Kisújszállás</i>
372	Nagyút-Visonta

A	B
Vasútvonal száma	Meglévő vasúti mellékvonalak
82K	Hatvani elágazás

1.5 Térségi repülőterek:

	A
	Meglévő repülőterek
1.	Eger
2.	Maklár
3.	Gyöngyös Pipishegy

1.6 Kerékpárutak

1.6.1 Térségi kerékpárutak

	A
	Tervezett kerékpárutak
1.	Kisköre-Heves-Karácsond-Gyöngyös
2.	Gyöngyös (Mátrafüred)-Parád-Recsk-Sirok-Eger
3.	Eger-Füzesabony-Poroszló

1.6.2 Megyehatáron átnyúló térségi kerékpárútvonalak:

	A
	Tervezett kerékpárutak
1.	<i>Szilaspogony - Istenmezeje-Pétervására-Sirok-Kál-Verpelét-Tenk-Heves-Jászapáti</i>
2.	<i>Ostoros-Novaj-Bogács-Harsány</i>
3.	<i>Füzesabony-Mezőkövesd</i>
4.	<i>Andornaktálya-Mezőkövesd</i>
5.	<i>Gyöngyös-Vámosgyörk-Jászárokszállás-Jászberény</i>
6.	<i>Zagyvaszántó-Nagykökényes-Verseg-Kartal</i>
7.	<i>Szuha-Parádsasvár-Gyöngyössolymos</i>

1.7 Térségi kikötők:

	A
	Meglévő kikötők
1.	Poroszló
2.	Kisköre

2. Térségi energetikai hálózatok és egyedi építmények

2.1 Villamosenergia hálózat távvezetékei

2.1.1 Átvitelt befolyásoló 132 kV-os főelosztó hálózat

	A
	Meglévő hálózat
1.	Visonta (Mátrai Erőmű) – Detk I.
2.	Visonta (Mátrai Erőmű) – Detk II-III.
3.	Visonta (Mátrai Erőmű) – Detk IV-V.

2.1.2 Térségi ellátást biztosító 132 kV-os főelosztó hálózat

	A
	Meglévő hálózat
1.	Detk – <i>Bátonyterenye (Nagybátony)</i>
2.	Recsk Ércbánya – Detk- <i>Bátonyterenye (Nagybátony)</i> távvezeték felhasítási pontja
3.	Detk – Gyöngyös
4.	Detk – Heves
5.	Detk – Eger Dél
6.	Eger Dél – Füzesabony
7.	<i>Mezőkövesd</i> – Eger Észak
8.	Kisköre (Kisköre Vízerőmű) – Heves
9.	Kisköre (Kisköre Vízerőmű) – Füzesabony
10.	<i>Bátonyterenye (Nagybátony)</i> – <i>Borsodnádásd</i>
11.	<i>Borsodnádásd</i> – Bélapátfalva

	A
	Meglévő hálózat
12.	Eger Észak – <i>Borsodnádásd</i> - Bélapátfalva távvezeték felhasítási pontja
13.	Lőrinci – Hatvan MÁV
14.	Lőrinci – <i>Nagykát</i>
15.	Lőrinci – <i>Bátönyterenye (Nagybátöny)</i>
16.	Lőrinci – <i>Nógrádkövesd</i>
17.	Lőrinci – Gyöngyös
18.	Lőrinci – <i>Gödöllő</i>
19.	Hatvan – Lőrinci- <i>Gödöllő</i> távvezeték felhasítási pontja

2.1.3 Térségi ellátást biztosító 132 kV-os főelosztó hálózat

	A
	Tervezett hálózat
1.	Gyöngyöshalász – Detk-Gyöngyös távvezeték felhasítási pontja
2.	Gyöngyöshalász – SIAD

2.1.4 5-50 MW névleges teljesítő-képességű erőmű

	A
	Meglévő
1.	Kisköre

2.2. Földgázelosztó vezetékek (meglévő)

	A
	Meglévő nagyközép-nyomású földgázvezeték
1.	Nagykökényes-Heréd
2.	Zagyvaszántó-Lőrinci-Petőfibánya
3.	Zagyvaszántó-Apc-Rózsaszentmárton
4.	Hatvan
5.	Boldog
6.	Ecséd-Hort-Csány

	A
	<i>Meglévő nagyközép-nyomású földgázvezeték</i>
7.	Nagyréde-Gyöngyöshalász-Gyöngyös-Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi-Gyöngyössolymos
8.	Vámosgyörk-Adács-Karácsond-Ludas-Detk-Domoszló-Vécs
9.	Adács-Gyöngyöshalász
10.	Karácsond-Gyöngyöshalász-Gyöngyös
11.	Karácsond-Visonta-Abasár
12.	Karácsond-Nagyfüged
13.	Detk-Halmajugra
14.	Tarnaörs-Visznek
15.	Tarnaörs-Erk-Zaránk
16.	Pély-Tarnaszentmiklós-Hevesvezekény-Heves-Átány-Tenk-Erdőtelek-Kál
17.	Átány-Kömlő
18.	Erdőtelek-Heves
19.	Kál-Erdőtelek-Dormánd-Füzesabony
20.	Kál-Kompolt-Nagyút
21.	Kál-Kompolt-Kápolna-Tófalu
22.	Kisköre-Tiszanána-Sarud-Újlőrincfalva-Poroszló-Egerfarmos-Mezőszemere-Szihalom-Mezőtárkány
23.	Verpelét-Egerszólát-Egerszalók-Eger-Felsőtárkány
24.	Eger-Andornaktálya-Nagytálya
25.	Andornaktálya-Ostoros-Novaj
26.	Eger-Egerszalók-Demjén
27.	Parádsasvár-Bodony-Mátraderecske-Mátraballa
28.	Bodony-Recsk
29.	Sirok-Szajla-Terpes-Bükkszék-Tarnalelesz-Pétervására-Erdőkövesd-Váraszó-Istenmezeje
30.	Pétervására-Ivád
31.	Terpes-Kisfüzes
32.	Tarnalelesz-Fedémes-Egerbocs-Szücs-Egercsehi
33.	Egerbocs-Hevesaranyos
34.	Bükkszentmárton-Bélapátfalva-Szilvásvár-Nagyvisnyó

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete

1. Barnamezős területek:

	A	B	C
	Település neve	Ingatlan címe, megnevezése	Ingatlan helyrajzi száma
1.	Lőrinci	Volt cementgyár	1
2.	Lőrinci	Volt cukorgyár	4/6
3.	Lőrinci	Volt cukorgyár zagytér	11
4.	Lőrinci	pernyehányó	071
5.	Hatvan	Lőrinci út	6310/1
6.	Hatvan	Lőrinci út	6310/2
7.	Hatvan	Lőrinci út	6310/4
8.	Hatvan	Lőrinci út	6310/6
9.	Hatvan	Lőrinci út	6310/8
10.	Hatvan	Lőrinci út	6310/10
11.	Hatvan	Lőrinci út	6310/12
12.	Hatvan	Lőrinci út	6310/14
13.	Hatvan	Lőrinci út	6310/16
14.	Hatvan	Lőrinci út	6310/18
15.	Hatvan	Lőrinci út	6310/20
16.	Hatvan	Lőrinci út	6310/22
17.	Hatvan	Lőrinci út	6310/24
18.	Hatvan	Lőrinci út	6310/25
19.	Hatvan	Lőrinci út	6310/27
20.	Hatvan	Lőrinci út	6311

	A	B	C
	Település neve	Ingatlan címe, megnevezése	Ingatlan helyrajzi száma
21.	Hatvan	Radnóti tér	5331/25
22.	Hatvan	Radnóti tér	5331/28
23.	Hatvan	Radnóti tér	5331/29
24.	Hatvan	Radnóti tér	5331/30
25.	Hatvan	Radnóti tér	5331/31
26.	Hatvan	Radnóti tér	5331/32
27.	Hatvan	Radnóti tér	5331/33
28.	Hatvan	Radnóti tér	5331/35
29.	Hatvan	Radnóti tér	5331/36
30.	Hatvan	Radnóti tér	5331/37
31.	Hatvan	Boldogi út 6.	5331/38
32.	Hatvan	Téglagyári utca	6248
33.	Hatvan	Téglagyári utca	6249
34.	Hatvan	Téglagyári utca	6250
35.	Hatvan	Téglagyári utca	6251
36.	Hatvan	Téglagyári utca	6252
37.	Hatvan	Téglagyári utca	10058/12
38.	Hatvan	Téglagyári utca	10058/13
39.	Hatvan	Téglagyári utca	10035/2
40.	Hatvan	Téglagyári utca	09/1
41.	Petőfibánya	nincs	371
42.	Petőfibánya	nincs	366/1
43.	Petőfibánya	nincs	366/2

	A	B	C
	Település neve	Ingatlan címe, megnevezése	Ingatlan helyrajzi száma
44.	Petőfibánya		365/3
45.	Petőfibánya		365/6
46.	Petőfibánya		365/8
47.	Petőfibánya		365/11
48.	Petőfibánya		365/17
49.	Petőfibánya		365/30
50.	Petőfibánya	3023 Petőfibánya, Bánya utca 9.	365/31
51.	Petőfibánya		365/46
52.	Petőfibánya		365/47
53.	Petőfibánya		365/49
54.	Petőfibánya	Bánya utca 5.	306
55.	Szilvásvár	Park u.	415/48
56.	Bélapátfalva	Bélapátfalva	1001/27
57.	Szihalom	3377 Szihalom, Gárdonyi Géza út 9.	457
58.	Szihalom	külterület	095/1
59.	Tófalva		052/19
60.	Kál	3350 Kál, Kinizsi út 35.	1703/48
61.	Kál	3350 Kál, Vasút utca	69
62.	Parád	Parádfürdő Ilona völgy	04/4
63.	Recsk	Recsk Külterület - volt ércbánya területe	023/30, 023/31, 023/34, 023/36, 023/37, 023/38, 023/39, 023/42, 023/44, 023/45, 023/46, 023/47, 023/48, 023/50, 023/52, 023/54,

	A	B	C
	Település neve	Ingatlan címe, megnevezése	Ingatlan helyrajzi száma
			023/56, 023/57, 023/61, 023/62, 023/66, 023/67
64.	Recsk	Recsk - Lángos volt laktanya	0344
65.	Recsk	Recsk - Bajpatak volt laktanya	0214/1, 0214/2
66.	Pétervására	Petőfi út (volt laktanya területe)	798
67.	Sirok	3332 Sirok 1003/4. hrsz.	1003/4
68.	Gyöngyöstarján	Aradi u. 1.	59
69.	Gyöngyöstarján	belterület 60 hrsz.	60
70.	Gyöngyöstarján	Aradi u. 2.	2
71.	Gyöngyöstarján	belterület 1027 hrsz.	1027
72.	Visonta	Kossuth tér 1.	484
73.	Visonta	Sport út 2.	30
74.	Visonta	Brezova-tanya	030/1
75.	Visonta	Brezova-tanya	032/28
76.	Visonta	Brezova-tanya	032/27
77.	Visonta	Brezova-tanya	032/10
78.	Visonta	Brezova-tanya	032/21
79.	Markaz	Markaz külterület	0110/9
80.	Heves	külterület	029/5
81.	Heves	külterület	029/7


	A	B	C
	Település neve	Ingatlan címe, megnevezése	Ingatlan helyrajzi száma
82.	Heves	Erdélyi u. 2.	029/9
83.	Heves	külterület	029/10
84.	Heves	külterület	0266
85.	Tiszanána	Tiszanána külterület	0186
86.	Tiszanána	Szarvasmarha telep	0183/2
87.	Tiszanána	Tiszanána külterület	096/4
88.	Tiszanána	Tiszanána külterület	096/3
89.	Tiszanána	Tiszanána, Fő út 142	1500
90.	Tiszanána	Tiszanána Fő út 203.	1253/4
91.	Egerbakta	külterület	019/1
92.	Eger	külterület	0974/10
93.	Eger	külterület	0974/11
94.	Eger	belterület	2877
95.	Eger	külterület	0987/1
96.	Eger	külterület	0971
97.	Eger	külterület	0955/2
98.	Eger	külterület	0995
99.	Eger	külterület	01046/9
100.	Eger	külterület	01088/2
101.	Eger	külterület	01098/1
102.	Eger	belterület	10502/2
103.	Eger	belterület	3257
104.	Tarnaszentmária	külterület	078/1

	A	B	C
	Település neve	Ingatlan címe, megnevezése	Ingatlan helyrajzi száma
105.	Verpelét	Verpelét külterület	316
106.	Andornaktálya	külterület	0214/8

2. Nagy kiterjedésű kopárokkal érintett települések listája:

	A
	Település neve
1.	Balaton
2.	Bátor
3.	Bekölce
4.	Bükkszenterzsébet
5.	Egerbocs
6.	Egercsehi
7.	Erdőkövesd
8.	Fedémes
9.	Hevesaranyos
10.	Ivád
11.	Mátraderecske
12.	Nagyvisnyó
13.	Pétervására
14.	Sírok
15.	Szentdomonkos
16.	Szúcs
17.	Tarnalelesz

	A
	Település neve
18.	Váraszó



Térségi területfelhasználási kategóriák

- Erdőgazdálkodási térség
- Mezőgazdasági térség
- Vízgazdálkodási térség
- Települési térség
- Sajátos területfelhasználású térség

Közükekedési hálózatok és egyedi építmények

- Gyorsforgalmi út (meglévő)
- Gyorsforgalmi út (tervezett)
- Főút (meglévő)
- Főút (tervezett)
- Tervezett főúti elkerülő
- Térségi szerepű összekötőút (tervezett)
- Mellékút (meglévő)
- Mellékút (tervezett)
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő)
- Országos vasúti mellékvonal (meglévő)
- Országos kerékpárút (tervezett)

- Térségi kerékpárút (meglévő)

- Térségi kerékpárút (tervezett)

- Térségi repülőtér (meglévő)

- Térségi kikötő (meglévő)

- Tisza-híd (meglévő)

Energetikai hálózatok és egyedi építmények

- Egyéb 50MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű (meglévő, 2db)
- 5-50 MW névleges teljesítő-képességű erőmű (Kiserőmű, meglévő)
- Kiemelt jelentőségű vízi építmény (meglévő)
- 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
- 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (tervezett)
- 220 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
- Földgázszállító vezeték (meglévő)
- Kőolajszállító vezeték (meglévő)
- Termékvezeték (meglévő)
- Átvitelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózat (meglévő)
- Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat (meglévő)
- Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat (tervezett)
- Földgázelosztó vezeték (meglévő)

Vízi létesítmények

- VTT-tározó (meglévő)
- VTT-tározó (tervezett)
- Országos vízkár-elhárítási célú tározó (meglévő)
- Országos vízkár-elhárítási célú tározó (tervezett)
- Országos jelentőségű csatorna (meglévő)
- Országos jelentőségű csatorna (tervezett)
- Elsőrendű árvízvédelmi fővonal (meglévő)

HEVES MEGYE

TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

TÉRSÉGI SZERKEZETI

TERV

KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL
AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

2.


számú

TERKÉPMELLÉKLET

Az 5/2020. (V. 7.) számú

HMÖ rendelethez

M = 1 : 100 000



- Ökológiai hálózat magterületének övezete
- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
- Települési terület

HEVES MEGYE

TERÜLETRENDEZÉSI TERVE


ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT MAGTERÜLETÉNEK ÖVEZETE,
AZ ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK ÖVEZETE
ÉS AZ ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT PUFFERTERÜLETÉNEK ÖVEZETE

3/1.

számú
TÉRKÉPMELLÉKLET
Az 5/2020. (V. 7.) számú
HMÖ rendelethez


KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL
AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

M = 1 : 100 000





- Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- Települési terület
- Vízfolyások, vízfelületek


HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK ÖVEZETE		3/2. számú TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		



HEVES MEGYE		
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ	3/3.	számu TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez
SZÁNTÓK ÖVEZETE		
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		








Tájképvédelmi terület övezete

Települési terület

HEVES MEGYE		
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET	3/6.	számu TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez
ÖVEZETE		
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		



- Világörökségi területek övezete által érintett települések
- Világörökségi várományos területek övezete által érintett települések
- Települési terület


HEVES MEGYE
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI
VÁROMÁNYOS TERÜLETEK
ÖVEZETE


3/7.
számú
TÉRKÉPMELLÉKLET
Az 5/2020. (V. 7.) számú
HMO rendelethez


KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL
AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

M = 1 : 100 000




HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE	3/8. számú TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez	
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		






HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
VTT - TÁROZÓK ÖVEZETE		3/10. számú TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMÖ rendelethez
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		



Honvédelmi és katonai célú terület övezete
által érintett települések


Települési terület

HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET ÖVEZETE		3/11. számú TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		




- Ásványi nyersanyagvagyon övezete
- Települési terület
- Vízfolyások, vízfelületek


HEVES MEGYE		
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON	3/12.	számu TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez
ÖVEZETE		
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		




- Belvízzel mérsékeltan veszélyeztetett terület
- Belvízzel közepesen veszélyeztetett terület
- Belvízzel erősen veszélyeztetett terület
- Települési terület
- Vízfolyások, vízfelületek

HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE		
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		3/13. számú TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez
M = 1 : 100 000		









Borszóló termőhelyi kataszter terület övezete
 Települési terület


HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
BORSZÓLÓ TERMŐHELYI KATASZTER TERÜLET ÖVEZETE		3/16. számú TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		



- Magas természeti értékű terület övezete által érintett települések
- Települési terület
- Vízfolyások, vízfelületek

HEVES MEGYE		
TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
MAGAS TERMÉSZETI ÉRTÉKŰ TERÜLET ÖVEZETE	3/17. számú TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez	
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		





Tisza-menti együttműködés övezete

Települési terület

Vízfolyások, vízfelületek

HEVES MEGYE


TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

TISZA-MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÖVEZETE

3/19. számú TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez

KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL
AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

M = 1 : 100 000



- Vízérőzióknak kitett terület
- Települési terület
- Vízfolyások, vízfelületek

HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE		
VÍZÉRŐZIÓNAK KITETT TERÜLET ÖVEZETE	3/20. számú TÉRKÉPMELLÉKLET Az 5/2020. (V. 7.) számú HMO rendelethez	
KÉSZÜLT A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL		
M = 1 : 100 000		

Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjének

3. számú mellékletei

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének

23/2020. (V.7.) számú veszélyhelyzeti határozatához

kapcsolódó Ajánlások

HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ

AJÁNLÁSOK

2020. április 8.

Az ajánlások célja

A törvényi előírások alapján Heves Megye Önkormányzatának Közgyűlése rendeletet alkot a megye térszerkezetének alakításáról és a területek hasznosításának szabályairól. A területrendezési terv készítésének folyamatában azonban felmerültek olyan lehetőségek, javaslatok, melyeket nem lehet, ill. nem célszerű kötelező erejűen elrendelni, de ajánlásként a további tervezés és használat során jól hasznosítható támpontot nyújtanak a szabályok értelmezésében, a javaslatok kidolgozásában.

Az ajánlásokat a megyei közgyűlés határozattal fogadja el.

Települési térségre vonatkozó ajánlások

Települések növekedését úgy kell meghatározni, hogy a lehető legkisebb környezeti, tájképi és településképi konfliktusokkal valósulhassanak meg.

A racionális és egyben takarékos földhasználat, a gazdaságos és fenntartható településüzemeltetés megköveteli a települési területek növelésének ésszerű keretek között tartását.

A települések fejlesztési koncepcióiban elsődlegesen a táji adottságoknak megfelelő termelő és feldolgozó létesítmények telepítését kell meghatározni és biztosítani a szükséges helyigényt. Az üdülőterületi fejlesztések területén a parcellázások helyett a meglévő ilyen célú területek és épületállomány újra hasznosítását kell elérni. A turisztika fejlesztése érdekében a bázis és rekreációs létesítmények összehangolt telepítése támogatható az azonos érdekű térségek területén.

A természeti környezet állapotának és az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése érdekében kerülni kell a zöldmezős beépítéseket és helyette a város barnamezős területeit célszerű felhasználni.

Az illegális hulladéklerakás és az illegális hulladékégetés (külső és belső térben történő) visszaszorítására törekedni kell.

Külön jogszabály szerinti barlangok felszíni védőövezetében a beépítés feltételeit a településrendezési eszközökben a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság véleménye alapján javasolt meghatározni.

Mezőgazdasági térségre vonatkozó ajánlások

- A talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének hosszú távú fenntartása.
- A mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése.
- A természet- és környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése.
- A fenntartható növényvédőszer-használat elősegítése; a kockázatok minimalizálása, helyes gyakorlat követése.

Erdőgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlások

- Az erdőterületek kiterjedésének növelése (elsősorban az éghajlatváltozás nyomán megváltozó termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodni tudó állományokkal, őshonos fajokkal).
- Az erdők ökológiai, biodiverzitási értékének növelése.
- A természetközeli, őshonos fafajokból álló, elegyes erdőszerkezet kialakítását és a folyamatos erdőborítást szolgáló területhasználatot támogató jogi és egyéb szabályozás, valamint (területalapú és egyéb) támogatási rendszerek hatékonyságának, ösztönző erejének növelése.

Vízgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlások

A vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentése, megelőzése.

A vízviszataratás, -tározás fejlesztése, illetve az árvízvédelmi védképesség megtartása, különös tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges vízjárásra.

Az ár- és belvizek, illetve aszályok hatásának mérséklése a „jó állapot”, mint célkitűzés figyelembevételével.

Célszerű lenne a vízkészlet-gazdálkodást az egyedi megoldások helyett nagyobb, térségi szinten megvalósítani, pl. az új, jelentős vízfelhasználással járó ipari beruházások és öntözésfejlesztések során. A jövőben a jelenleginél nagyobb arányban kellene térségi, lehetőség szerint felszíni vizeket hasznosító öntözőrendszereket igénybe venni (Heves megye területén jelenleg nagyjából egyedi vízbeszerzésekkel, felszín alatti vizekből öntöznek).

A vízellátási terveket, illetve vízimunkákat úgy kell tervezni, telepíteni, kialakítani és üzemeltetni, hogy azok hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás, különösképpen az ivóvíz minőségű vízkészletekkel való rendeltetésszerű gazdálkodás követelményeit.

Szorgalmazni kell a mátraaljai területek vízellátásához a bányászati víztelenítés során kitermelt vizek jelenleginél nagyobb arányú hasznosítását.

A megyei infrastruktúra hálózattal összefüggő ajánlások

A vízi-közmű hálózatok és elemek érvényesítéséhez szükséges megyei feladatok, irányelvek

1. A területrendezési eszközökben a vízi-közművek meglévő és tervezett hálózatainak, létesítményeinek és azoknak, az ágazati szabványoknak és előírásoknak megfelelő védőtávolság igényével együtt, szabályozással rögzített helykijelölése és terület biztosítása szükséges.
2. A területrendezési eszközökben a hálózatok és létesítmények fektetési módjának meghatározásánál figyelembe kell venni a klímaváltozás hatáskompenzálásához szükséges, a felszín feletti terek hasznosítási lehetőségét befolyásoló, felszín alatti területgazdálkodási igényeket, utcafásítás lehetőségének biztosítását.
3. A területrendezési eszközökben szabályozni kell a felszíni, felszín alatti ivóvízbázisok védelmét szolgáló hidrogeológiai védőidom területhasznosítást korlátozó helyfoglalását is. Továbbá szabályozni kell azokat a vízi-közmű fejlesztéseket igénylő elvárásokat is, amelyek részben a környezetvédelmi igények miatt jelentkeznek (szennyvízkezelő műtárgyak hatásterülete, szennyvíz talajba szikkasztásának a

kizárása stb.), részben a településeken a komfortosabb-urbánusabb életvitel lehetőségét szolgálják, hogy az egyes településeken a népességmegtartó képesség javuljon.

Az ivóvízellátó rendszerek fejlesztésére vonatkozó megyei feladatok, irányelvek

1. A települések beépített és beépítésre szánt területén a vezetékes vízellátottságát teljes körűvé kell tenni, új beépítésre szánt terület kialakításának feltétele, a közüzemű ivóvízellátás lehetőségének biztosítása. Beépítésre nem szánt terület beépítésre szántra történő funkcióváltása csak akkor javasolható, ha a közüzemű vízellátás megoldása biztosítható. (kiemelten a volt zártkerti területeken)
 2. A helyi vízbázisról ellátott, szigetszerűen üzemelő ún. egy kutas települések, regionális hálózati rendszerhez való csatlakozási lehetőségét legalább tervezési szinten elő kell készíteni.
 3. A túl hosszú, ágvezetékként üzemelő hálózattal csatlakozó települések több-oldali térségi, regionális összekötésének megoldási lehetőségét vizsgálni kell.
- A sérülékeny vízbázisok védelmét szolgáló előzetesen kijelölt, illetve előzetesen meghatározott hidrogeológiai védőterületek jogi rendezését meg kell oldani. A kijelölt hidrogeológiai védőterületeken belül a vonatkozó jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell.
4. A termelt vizek vízkezelését úgy kell megoldani, hogy az előírások szerinti vízminőségi elvárások (arzén, nitrát, ammóniatartalomra vonatkozóan is) biztosíthatók legyenek. Regionális hálózati rendszerhez kell csatlakoztatni azokat a településeket, amelyeken a helyi vízbázis vízkezelésének megoldásával sem tudják az előírásoknak megfelelő vízminőséget biztosítani.
 5. Közcsatorna hálózattal rendelkező településen új közüzemű vízhálózatot építeni közüzemű szennyvízelvezetés kiépítése nélkül nem szabad.

Szennyvízelvezetés, -kezelés fejlesztésére vonatkozó intézkedések és irányelvek:

1. A településrendezési tervek egyes területfelhasználási övezetre előírt teljes közműellátás kizárólag közüzemű csatornahálózatra történő csatlakozással teljesíthető.
2. Közcsatorna hálózattal rendelkező településen új beépítésre szánt területhasznosítás, területhasznosítási módosítás teljes közműellátás kiépítésével javasolható, a részleges közműellátás csak olyan település részen tartható fenn, ahol a közüzemű hálózati vízellátást már korábban kiépítették. (Új közüzemű vízvezeték csak közcsatornával együtt építhető.)
3. Új szennyvízelvezetésre elválasztott rendszerű vízvezetés építhető.
4. Az egyesített rendszerű szennyvízelvezetés elválasztott rendszerűvé történő átépítési lehetőségét elő kell készíteni.
5. Az országos vízminőség védelmi területre vonatkozó szennyvízelvezetési, kezelési igényeket a településrendezési eszközökben rögzíteni kell.
6. Az országos vízminőség védelmi területen sem kezeletlen szennyvizet, sem tisztított szennyvizet talajba szikkasztani nem lehet.
7. Országos vízminőség védelmi területen fekvő csatornázatlan településeken, csatornázatlan településrészekben létesítendő építményekben keletkező szennyvíz környezet károsítása nélküli kezeléséhez, ha:
 - a) a szennyvíz közcsatorna hálózat 200 m távolságban rendelkezésre áll, akkor a közhálózati csatlakozást ki kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül,
 - b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a napi egyszeri szállítással elszállítható mennyiséget (helyi szippantó kapacitásnak megfelelően) és 200 m-nél nagyobb távolságra érhető el a

közcsonna hálózat, a szennyvizet víz-zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni és igazolhatóan a kijelölt ürítő helyre szállíttatni.

c) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi egyszeri szállítással elszállítható mennyiséget (helyi szippantó kapacitásnak megfelelően) és 200 m-nél nagyobb távolságra érhető el a közcsonna hálózat, akkor helyben létesítendő egyedi szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:

ca) ha a tisztított vizek tisztítás utáni vízminősége folyamatosan ellenőrizhető és megfelelő felszíni befogadó kezelői hozzájárulással, befogadó nyilatkozattal rendelkezésre áll

cb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak (az évi 500 m³ szennyvízkibocsátás felett az egyedi kisberendezések engedélyeztetéséhez a hatósági jogkört a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya látja el),

cc) a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken,

cd) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,

ha bármelyik feltétel nem teljesíthető, ki kell építeni a közcsonna csatlakozást az bármekkora távolsággal érhető el.

8. Országos vízminőség védelmi területre nyers, tisztítatlan szennyvizet kívülről bevezetni nem lehet, tisztított vizek átvezetésére ugyan azok a feltételek vonatkoznak, mint a területen belüli tisztított vizekre.
9. Közműpótlóként az egyedi zárt szennyvíztároló csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat biztosított.
10. Szennyvíztisztító telep kijelölt védőtávolságán belül új területhasznosításra, területhasznosítás módosítására területet igény bevenni csak környezetvédelmi hatástanulmány alapján lehet, az abban előírtak betartásával.

Az energiaközmű hálózatok és elemek érvényesítéséhez szükséges ajánlások

1. A területrendezési eszközökben az energiaközművek meglévő és tervezett hálózatainak, létesítményeinek és azok biztonsági övezeteinek, az ágazati szabványok és előírások figyelembe vételével, szabályozással rögzített hely kijelölés és területbiztosítás szükségessé válik.
2. A területrendezési eszközökben a hálózatok és létesítmények fektetési formájának meghatározásánál figyelembe kell venni a klímaváltozás hatáskompensálásához szükséges területgazdálkodási igényeket, továbbá a megye gazdasági életében fontos gazdasági ágazattá váló turisztikai fejlesztést segítői igényeket, valamint a környezeti állapot fejlesztését.
3. A műszaki feltételek a 220 kV és az, azt meghaladó feszültség szintű hálózatoknál indokolja a hálózatok föld feletti oszlopokon történő elhelyezését, azt el nem érő feszültség szintű új hálózatokat viszont bel- és külterületen egyaránt a beépítésre szánt hasznosítású területeken földalatti elhelyezéssel szabad csak építeni területgazdálkodási és környezetvédelmi igények érdekében. Ezzel a vezetékek földalatti elhelyezésével növény-fa telepítése számára terület szabadítható fel, amely árnyékoló hatásával a klímaváltozás hatás-csökkentését szolgálja és növeli a biológiai aktivitásértéket is. (A VET-ben rögzített iparági előírás bel- és külterületet különböztet meg, míg az építésügy beépítésre szánt és nem szánt terület használatot.)
4. Villamosenergia elosztóhálózati rekonstrukció esetén, ha azt az érintett település helyi építési

szabályzata (HÉSZ), a helyi település képvédelmi rendelet (TKR), vagy egyéb előírás nem zárja ki, akkor föld feletti elhelyezés fenntartható.

5. Új távhőhálózat építés, hálózati rekonstrukció csak felszín alatti elhelyezéssel kivitelezhető.
6. Megújuló energiahordozó hasznosítására létesítendő közcélú villamosenergiát termelő erőmű-park beépítésre szánt, vagy nem szánt különleges megújuló energiatermelő területen létesíthető. Környezetvédelmi okokból a barnamezős beruházásokat kell preferálni. Különösen napelem park telepítése során a napelemek által visszavert fény zavaró lehet a szomszédos területeken lévő területhasználatok, természeti környezet élővilága számára. A zavaró hatás megfelelő növénytakaró kialakításával csökkenthető. A növényfajok kiválasztásakor a honos, kevésbé allergizáló fajokat célszerű alkalmazni.
7. Egy telephelyen létesülő megújuló energiahordozó hasznosítású erőmű-park villamosenergia termelése:
 - a. ha meghaladja az 5 MW-ot a megyei, vagy kiemelt térségi területrendezési tervbe
 - b. ha meghaladja az 50 mW-ot az országos területrendezési tervbeis szerepeltetni kell.
8. A megyei tervben rögzített meglevő és tervezett energiaközmű elemeket a településrendezési tervekben továbbvezetni szükséges.
9. A klímaváltozás hatására jelentkező hőhullámok hatáskompenzálására, kiemelten a telepszerű többszintes lakótelepi és egyéb magas épületeknél a gépi klimatizálásra fel kell készülni, fenntarthatóság érdekében a többlet energiaigény kielégítésére a megújuló energiahordozók hasznosításának a bevonásával.
10. Volt mezőgazdasági kiskertes területek és egyéb beépítésre nem szánt területek beépítésre szánt hasznosítású funkcióváltása esetén a közvilágítást is ki kell építeni, s mint új hálózatot földalatti elhelyezéssel önálló lámpatestek alkalmazásával kell kivitelezni, a föld feletti hálózat és a kifesztésű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejes közvilágítás, csak akkor tartható fenn, ha már korábban kiépítésre került és a feltáró út az új funkció kiszolgálására is változtatási igény nélkül megfelel.

A megyei övezetekkel összefüggő ajánlások

A megyei terv minden olyan övezetében, ahol a mezőgazdasági művelés lehetséges támogatni kell a különféle tájgazdálkodási módokra való áttérést.

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezetei

- A talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének hosszú távú fenntartása.
- A mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése.
- A természet- és környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése.
- A fenntartható növényvédőszer-használat elősegítése; a kockázatok minimalizálása, helyes gyakorlat követése.

Erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezetei

- Az erdőterületek kiterjedésének növelése (elsősorban az éghajlatváltozás nyomán megváltozó termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodni tudó állományokkal, őshonos fajokkal).
- Az erdők ökológiai, biodiverzitási értékének növelése.
- A természetközeli, őshonos fafajokból álló, elegyes erdőszerkezet kialakítását és a folyamatos erdőborítást szolgáló területhasználatot támogató jogi és egyéb szabályozás, valamint (területalapú és egyéb) támogatási rendszerek hatékonyságának, ösztönző erejének növelése.

Vízminőség-védelmi terület övezete

Megyei önkormányzati határozattal elfogadásra kerülő ajánlások

A területrendezési eszközökben szabályozni kell a felszíni, felszín alatti ivóvízbázisok védelmét szolgáló vízminőség védelmi területek övezetén fekvő területek hasznosítási lehetőségét. Csak olyan területhasznosítás támogatható, amely a védelmet igénylő víztest szennyezési lehetőségét kizárja. A területhasznosításhoz szükséges a vízi-közmű ellátás mértékét és módját is szabályozni, amellyel a szennyezés lehetőségének még a kockázatát is ki lehet, és ki kell zárni. Ezért a vízminőség védelmi területek övezetén, kiemelten az országos vízminőség védelmi területek övezetén állandó emberi tartózkodást igénylő területfelhasználás csak a településrendezési eszközök helyi építési szabályzatában is rögzítendő szennyvízkezelés, elvezetés szigorú szabályozásával valósítható meg.

Településrendezési eszközökre vonatkozó ajánlások

A településrendezési eszközökben a vízminőség védelmi területek övezetén, kiemelten az országos vízminőség védelmi területek övezetén állandó emberi tartózkodást igénylő területfelhasználású területre vonatkozó szabályozási ajánlás:

1. Szennyvizet, tisztított szennyvizet a talajba szikkasztani nem lehet, kivéve, ha azt a településrendezési eszközökben megengedik és a vízügyi felügyeleti szerv engedélyt ad.
2. A települések bel- és külterületén beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területhasznosítás csak a teljes közműellátás biztosításával valósítható meg, amelyhez a szennyvíz közüzemű elvezetésének követelménye tartozik. Ettől eltérni csak a még csatornázatlan települések, csatornázatlan településrészek esetén lehet a vízi-közműveknél javasolt irányelvek mellett.
3. Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése, ill. felülvizsgálata során – még a védőzóna kijelölése előtt – figyelemmel kell lenni az érintett terület és a vízbázis esetleges felszín alatti kapcsolatára.
4. A fokozottan érzékeny területeken a tisztított szennyvizek befogadóba vezetéskor figyelemmel kell lenni a befogadó vízfolyás kis vízhozama miatt esetlegesen bekövetkező szennyezés megakadályozására. Mérsékelni szükséges az felszíni vízbe bevezetett tisztított szennyvizek által okozott szervesanyag-terhelést.
5. Az övezet területén csak korlátozott vegyszer- és műtrágya-felhasználású, környezetkímélő, extenzív mező- és erdőgazdasági tevékenység folytatható, amely megfelel a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, továbbá a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásainak.
6. A nitrátérzékeny és az ivóvízbázis-védelmi területeken különös figyelmet kell fordítani a szennyvíz-elvezetés, kezelés mielőbbi megoldására, valamint az állattartó telepek rekonstrukciójára.

7. Általában kívánatos felszámolni, vagy biztonságos védelemmel ellátni az ivóvízbázist veszélyeztető minden tevékenységet.
8. Az övezet által érintett településeken szorgalmazni kell a teljes szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését, korszerű szennyvíztisztítók létesítését, valamint a térségi kommunális hulladéklerakókhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtését.
9. Az övezetben lévő használaton kívüli mélyfúrású kutakat felül kell vizsgálni, és annak eredményétől függően a bizonytalan műszaki állagú kutakat a vízminőség megóvása érdekében szakszerűen el kell tömedékelni. Az eltömedékelés módját a 22116/2002. számú MSZ 4. pontja határozza meg. A vízjogi engedély nélküli kutakra fennmaradási engedélyt kell beszerezni a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő mellékletek benyújtásával.
10. A települések belterületén lévő használaton kívüli, szikkasztó aknaként használt ásott kutakat a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésekkel párhuzamosan el kell tömedékelni.
11. Az önkormányzatok kezelésében lévő szabadkifolyású közutak felújítását, karbantartását szükséges elvégezni.
12. A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme érdekében a használt vizek kezelése, tisztítást követő hasznosításának elősegítése szükséges.
13. A vízrendezés, művelési ág változás, bányászati tevékenység, valamint a bányászati tevékenység által megváltozott területhasználatoknál (pl. bányatavak) biztosítani szükséges a felszín alatti víz utánpótlódásának mennyiségi és minőségi fenntartását, védelmét.
14. A szennyeződésre érzékeny befogadóknál az állóvizek, valamint vízfolyások terhelhetőségét egyedileg kell meghatározni.
15. A felszíni vízkészletek vízminőségének hatékony védelmét elsősorban a holtágak, tavak, víztározók esetében biztosítani szükséges, különös figyelmet fordítva az ivóvíztározókra, e területeken alapvetően fontos a szennyvízcsatornázás.
16. A természetes vízfolyások mentén biztosítani kívánatos a védőterületek természetközeli kialakításának, a vízfolyások revitalizációjának lehetőségét.
17. Fontos szem előtt tartani a környezet védelmében általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek azt az alapelvét, hogy az ország összes felszíni vize számára legalább „általános” védettséget kell biztosítani, így Heves megye nem kiemelt folyói, patakjai, tavai esetében is.

Nagyvízi meder övezete

- A vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentése, megelőzése.
- A vízviasszatartás, -tározás fejlesztése, illetve az árvízvédelmi védképesség megtartása, különös tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges vízjárásra.
- Az ár- és belvizek, illetve aszályok hatásának mérséklése a „jó állapot”, mint célkitűzés figyelembevételével.

Megyei önkormányzati határozattal elfogadásra kerülő ajánlások

Heves megye területén a nagyvízi meder területe nagyobb árhullámok levonulása idején víz alá kerülő terület, amelynek területi lehatárolása a nagyvízi mederkezelési terv alapján került kijelölésre. A területhasznosításnál figyelembe kell venni a terület időnkénti rövidebb-hosszabb ideig tartó víz alá kerülésének előfordulási lehetőségét.

A nagyvízi meder területének bármilyen hasznosítása nem akadályozhatja az árhullámok levonulását, az árvízi védekezés lehetőségét és a nagyvízi meder területén a vízgazdálkodási (meder karbantartási) feladatok elvégzését.

A területrendezési eszközökben ezért szabályozni kell a nagyvízi meder övezetén fekvő területek hasznosítási lehetőségét. Csak olyan területhasznosítás támogatható, amely a nagyvízi meder területén a vízgazdálkodási feladatok zavartalan végrehajtását nem akadályozzák. Ezért a nagyvízi meder övezetén az árhullámok szabad levonulási lehetőségének biztosítását, az árvízi védekezés és a meder karbantartás lehetőségének területigényét a településrendezési eszközök helyi építési szabályzatában és a szabályozási tervlapokon is rögzíteni kell.

A nagyvízi meder területét –a vonatkozó törvényi előírásnak megfelelően– (a területrendezési törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével) vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és az érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve.

Településrendezési eszközökre vonatkozó ajánlások

A településrendezési eszközökben a nagyvízi meder övezetén a területfelhasználásra vonatkozó szabályozási ajánlás:

- (1) A nagyvízi meder területén új beépítésre szánt területhasznosítás nem jelölhető ki.
- (2) A nagyvízi meder területe (a területrendezési törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt és még érvényes hatályban levő beépítésre szánt területek kivételével) vízgazdálkodási, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területként hasznosítható.
- (3) A területrendezési törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területeken épület, építmény annak ismeretében, hogy a telek víz alá kerülhet, csak úgy helyezhető el, egyeztetve a vízügyi hatósággal, hogy:
 - a) az árhullám levonulását csak a legkisebb mértékig akadályozhatja a víz és uszadékok útját,
 - b) a +- o padlószint csak a mértékadó árvízszint + a biztonsági magasítás mérete felett lehet.
 - c) a közlekedési kapcsolat és közműellátás meghatározásánál a vízelöntés előfordulását, a terület, a telek víz alá kerülését figyelembe kell venni.
- (4) A folyók mentén és az azokba torkolló vízfolyások, csatornák visszatöltésezett szakaszain az árvízvédelmi műveket, továbbá a folyók nagyvízi medrét vagy az árvízvédelmi műveket keresztező, vagy a nagyvízi mederben elhelyezkedő építményt, vezetéket, vagy egyéb létesítményt a folyókra jellemző hidrológiai viszonyok alapján, a rendeletben meghatározott mértékadó árvízszintek figyelembe vételével kell megtervezni, méretezni és megvalósítani.
- (5) A vizek és közcélú vízi-létesítmények (árkok, csatornák, stb) mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladatok ellátására, azok kezelésére jogosult és köteles személyek a meder megközelítésére az arra vonatkozó rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot használhatják.

- (6) A parti sávot a partvonalától kell kijelölni és azt vízgazdálkodási területként kezelni. A partvonal kijelölése hiányában, annak kijelöléséig a parti sáv méretével azonos fenntartói sávot a meder telek határától kell kijelölni és szabadon hagyni a mederkarbantartó számára.
- a) A fenntartói sávban nem helyezhető el olyan jellegű építmény, kerítés, fás szárú növényzet, ami a fenntartással összefüggésben esetlegesen elvégzendő munkát ellehetetlenítené.
- (7) A vízelvezető rendszerek túlterhelésének megakadályozását a településeken belül a burkoltsági arány növekedésének kompenzációjával, a helyi víz visszatartás megoldásával, annak szigorú szabályozásával biztosítani kell.

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

- Az erőforrások felhasználásának további csökkentésére, takarékosagra ösztönöz,
- Minimálisra csökkenti az erőforrások kitermeléséből és felhasználásából eredő környezeti terheléseket, megelőzi a környezeti károkat,
- Az újrahasználat, illetve újrafeldolgozás révén elősegíti a felhasznált erőforrásoknak a gazdaságba történő visszaforgatását,
- Az ásványi nyersanyagok kitermelése és hasznosítása során a környezetterhelés csökkentésére és a környezeti károk megelőzésére, az erőforrás-kímélő, innovatív, elérhető legjobb technológiák alkalmazására irányul.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

- A vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentése, megelőzése.
- A víz visszatartás, -tározás fejlesztése, illetve az árvízvédelmi védképesség megtartása, különös tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges vízjárásra.
- Az ár- és belvizek, illetve aszályok hatásának mérséklése a „jó állapot”, mint célkitűzés figyelembevételével.

Megyei önkormányzati határozattal elfogadásra kerülő ajánlások

A vízügyi ágazat rendszeresen belvízjárta területeket nem tart nyilván. Az iparág országosan a belvízi öblözeteket, belvízvédelmi szakaszokat tartja nyilván, Heves megyében az ez irányú adatok hiányosak, a rendelkezésre álló adatok nem utalnak a belvíz megjelenésének sem a mértékére, sem a gyakoriságára, sem a fennállásának idejére és ehhez kapcsolható veszélyeztetettség értékelésére sem. Az iparág semmi útmutatást sem ad az ilyen terület, területhasznosítási lehetőségére, korlátozására. A területhasznosításra vonatkozó javaslatok helyett, az iparág a belvíz elvezetés megoldási lehetőségeit vizsgálja.

A területrendezési eszközökben ezért a korábban általánosan alkalmazott Pálfai féle felmérés hasznosítható. Az abban megkülönböztetett négy veszélyeztetettségi kategória alapján a területhasznosítás lehetősége szabályozható.

Településrendezési eszközökre vonatkozó ajánlások

A településrendezési eszközökben a rendszeresen belvízjárta területek övezetén a területfelhasználási lehetőség a Pálfai-féle nyilvántartás alapján szabályozható:

1. Közepesen és erősen belvizes veszélyeztetett területeket, vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá

különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, az érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve.

2. Az 1. pontban rögzítettől eltérő területfelhasználási egységbe sorolás csak az érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve, s az általuk előírt feltételek teljesítésével valósítható meg.

3. Az alig és mérsékelt belvízjárta területeket a településrendezési eszközökben fel kell tüntetni, és a területhasznosítás feltétele a terület előzetes vízrendezésének megoldása.

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete

A kopárok tájrehabilitációjával kapcsolatos koncepció és program kidolgozására van szükség megyei szinten.

(Támogatni kell a településeket a kopárok tájrehabilitációját segítő támogatások elnyerésében, pályázatokon való részvételben.)

Magas természeti értékű terület övezete

A gazdasági épületeket tájba illesztve, a magas építményeket fásítással történő takarással kell elhelyezni. Fásításhoz csak a tájra jellemző honos fajok használhatók.

A táj mozaikosságát meg kell őrizni. Ahol a mozaikosság eltűnt, ott tájfásítással, fasorok erdősávok telepítésével kell mozaikossá tenni a tájat.

Összenövésellel érintett települések övezete

Az övezetbe tartozó települések határánál szigetszerűen kialakuló gazdasági területeken indokolt ösztönözni a nagyrendszerekhez való költséges csatlakozást kiváltó alternatív energiaellátó és egyedi szennyvízkezelő létesítmények alkalmazását, a közösségi és egyéni költségek csökkentésére és a környezetterhelés mérséklésére is tekintettel.

Vízerózióknak kitett terület övezete


A vízerózió mérséklését a felszín növényzettel való borítottságával lehet elérni.

Szélerózióknak kitett területekkel kapcsolatos ajánlások

Szélróziónak kitett terület, ahol a szélrózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai talajféleségekkel (különösen a homok, homokos vályog, tőzeg, kotu) jellemezhető területek találhatók.

A szélerózióknak kitett területeken a településeknek olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatában olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió mértékét csökkenti.

A szélrózsió mérséklését a felszín növényzettel való borítottságával lehet elérni.



Éghajlatváltozással kapcsolatos ajánlások

Az éghajlatváltozással szemben kétféle fellépésre van szükség. Először és elsősorban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását kell csökkenteni, illetve növelni szükséges az az ÜHG elnyelőket (az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése), másodsor pedig fel kell lépni az elkerülhetetlen hatásokkal szemben (az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás). A szélsőséges időjárási események (pl. viharok, villámárvizek) miatt veszélybe kerülhetnek az infrastruktúrák (épületek, közlekedés, energia- és vízellátás). A változó időjárási körülmények (pl. hőségnapok számának emelkedése) az emberi egészségre és az állatok és növények egészségére is kihatnak. Az éghajlatváltozás egyre nagyobb mértékben járul majd hozzá az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség pusztulásához, egyes fajokra kihatva jelentősen befolyásolja azon ökoszisztéma-szolgáltatásokat, amelyektől az emberi társadalom is függ.

Az önkormányzatok településrendezési eszközeik kialakítása és alkalmazása során hozzá tudnak járulni a település alkalmazkodó képességének javításához. Mindezek érdekében a következő ajánlások figyelembe vételét javasoljuk.

A települési környezet ökoszisztéma szolgáltatásainak fenntartása kiemelt szempont, melynek során a zöld infrastruktúra (zöldfelületek hálózata) fejlesztése elengedhetetlen.

A zöld infrastruktúra főbb funkciói:

- biodiverzitás, természeti tőke megőrzése
- CO₂ csökkentés
- hőkomfort
- zajszint csökkentése, akusztikus környezet
- árvízi kockázat csökkentése, települési lefolyás minősége
- környezet stabilitásának biztosítása
- levegőminőség javítása
- fenntartható földhasználat, fenntartható gazdaság és turizmus megalapozása
- esztétikai értékek, minőségi környezet biztosítása, rekreáció.

A fenti funkciók megtartása, fejlesztése érdekében szükséges beavatkozások:

- zöld zónák kijelölése
- összefüggő zöld infrastruktúra rendszer kiépítése
- szürke infrastruktúra és zöld infrastruktúra összekapcsolása (pl. kerékpárút kísérő növényzettel történő tervezése)
- települési átszellőzés biztosítása
- burkoltság enyhítése, burkolt felületek csökkentése, vízáteresztő burkolatok alkalmazása
- „rozsdaovezetek” komplex rehabilitációja biológiailag aktív felületek növelésével
- rendszerelvű, integrált tervezés (Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv készítése).

Klímareziliens csapadékvíz gazdálkodás alapelvei

- a csapadékvíz megújuló erőforrás
- a hasznosítás egyenrangú cél az elvezetéssel

- a települési vízgyűjtő csapadékra adott hidrológiai válaszában a lehető legnagyobb mértékű közelítése a természetes vízgyűjtőjéhez
- az klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás során nem elégséges beavatkozás az elvezető rendszer kapacitásainak növelése
- célszerű áttekinteni a település természetes vízgyűjtőit, mélyebb részeit ideiglenes vagy akár állandó elöntési területek kijelölés céljából
- zöld- és kék infrastruktúra egymást támogató rendszerének kialakítása
- szélsőséges csapadékmennyiségből adódó károkozás megelőzése, csökkentése.

Klímareziliens belterületi vízrendezés kialakításának elvi folyamata

- az elmúlt évek jelentős csapadék okozta káreseményeinek elemzése, a károkozást kiváltó ok(ok) feltárása, majd alacsony fenntartási költségű – szükség szerint külterületi – beavatkozási lehetőségek megtervezése
- meg nem történt káreseményekre való felkészülés érdekében lehetőség szerint veszély- és kockázatelemzés, továbbá sérülékenység vizsgálat elvégzése.

Mindezek eredménye képpen a vízgyűjtő és elvezető rendszer átalakítása válhat szükségessé, melyhez mind külterületen, mind belterületen beavatkozások megtétele javasolt:

Külterületi klímaadaptációs komplex megoldások

csapadékmagasság	megoldás alapelve	megoldás mg-i területen	megoldás agroerdészeti területen	megoldás erdőgazdasági területen
20 mm-ig	visszatartás, hasznosítás, beszivárogtatás	hullámsánc	laza telepítésű fák, cserjék erdészeti ültetési móddal (sávosan telepítve)	
20-40 mm	tározás, lefolyásszabályozás	gyepes vízelvezető árok	mezővédő erdő vagy cserjesáv	vízmosásfenék megkötés
40 mm fölött	felszíni lefolyásszabályozás, tározás	vízmosáskötés, gyepes beszivárogtató teknő	ipari faültetvény erdészeti ültetési móddal (sávosan telepítve)	vízmosásmegkötő gát

Belterületi kiegészítő megoldások

csapadékmagasság	megoldás alapelve	megoldási javaslat
20 mm-ig	visszatartás, hasznosítás, beszivárogtatás	gyepes árok, szikkasztó
20-40 mm	tározás, lefolyásszabályozás	gyepes vízelvezető árok, ideiglenes előöntési területek kialakítása
40 mm fölött	felszíni lefolyásszabályozás, tározás	vízmosáskötés, gyepes beszivárogtató teknő

FELELŐS KIADÓ: Dr. JUHÁSZ ATTILA SIMON Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Főjegyzője
KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 521-303
ISSN 1215-17